

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ - ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
 Τ.Δ ΙΠΠΕΙΟΥ - ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΓΕΤΟΥΛΑ-
 ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Τ.	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	6260,00	0,70	4.382,00 €	
		ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ						
	A-4	Διάνοιξη τάφρων						
2	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	30,00	1,65	49,50 €	
3	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	8000,00	0,65	5.200,00 €	
		ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ						
4	A-18.2	Προμήθεια δανείων						
		Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	550,00	4,45	2.447,50 €	
		Σύνολο					12.079,00 €	12.079,00 €
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
5	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	225,00	4,00	900,00 €	
		Κατασκευές από σκυρόδεμα						
6	B-29.2.2	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	100,00	89,80	8.980,00 €	
		Β-29.3 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20						
7	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	30,00	94,20	2.826,00 €	
		ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
8	B-30.1	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων						
9	B-30.1	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500Α	ΟΔΟ-2611	kg	1000,00	1,15	1.150,00 €	
	11.02.02	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	ΥΔΡ 6752	kg	100,00	3,10	310,00 €	
		Σύνολο						
		ΣΩΛΗΝΕΣ						
	12.01.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916.						
		Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916						
10	12.01.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	160,00	72,00	11.520,00 €	
11	12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	10,00	103,00	1.030,00 €	
		Σύνολο					26.716,00 €	26.716,00 €

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ - ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ

Α.Τ.	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας						
12	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	2050,00	14,35	29.417,50 €	
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας						
13	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	16050,00	1,49	23.914,50 €	
	Γ-3	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος						
14	Γ-3	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	500,00	13,80	6.900,00 €	
		Σύνολο					60.232,00 €	60.232,00 €
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
15	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	15000,00	1,20	18.000,00 €	
	Δ-5	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης						
16	Δ-5.1	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	ΟΔΟ-4321Β	m ²	15000,00	8,00	120.000,00 €	
		Σύνολο					138.000,00 €	138.000,00 €
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
	Ε-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
17	Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	1700,00	3,80	6.460,00 €	
		Σύνολο					6.460,00 €	6.460,00 €
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						243.487,00 €
		ΓΕ & ΟΕ 18%						43.827,66 €
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						287.314,66 €
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						43.097,20 €
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						330.411,86 €
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						330.411,86 €
		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						0,00 €
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						330.411,86 €
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						1.484,69 €
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						331.896,55 €
		Φ.Π.Α 16%						53.103,45 €
		ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ						385.000,00 €

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Β. Ταμβακέλλη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. ΠΕ

Η Προϊστάμενη
Υδραυλικών &
Εγχειοβεβλιωτικών
Έργων Δ/σης
Τ.Υ.Δ.Λ.

Μαρία Πιαλλέ
Πολιτικός Μηχ.ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της Δ/σης
Τ.Υ.Δ.Λ.

Μ. Στυλιανίδου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. ΠΕ