

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Εργασία	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον Μέτρηση	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	1	ΟΔΟ-3121 Β	m3	15,00	15,30	229,50	
	ΣΥΝΟΛΟ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							229,50	229,50
1	2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	2	ΟΔΟ-4110	m2	210,00	1,20	252,00	
	Απόξεση Ασφαλτικού οδοστρώματος (έως 4 cm)	ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.1	3	ΟΔΟ-1132	m2	12.000,00	1,15	13.800,00	
	Απόξεση Ασφαλτικού οδοστρώματος (έως 6 cm)	ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.2	4	ΟΔΟ-1132	m2	5.000,00	1,45	7.250,00	
	Απόξεση Ασφαλτικού οδοστρώματος (έως 8 cm)	ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.3	5	ΟΔΟ-1132	m2	3.000,00	1,85	5.550,00	
	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ04	6	ΟΔΟ-4120	m2	2.000,00	0,45	900,00	
	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ06	7	ΟΔΟ-4421Β	ton	300,00	91,40	27.420,00	
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας οδού	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.Α	8	ΟΔΟ-4521Β	m2	18.500,00	13,10	242.350,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							297.522,00	297.522,00
1	3. ΦΡΕΑΤΙΑ								
	Ανύψωση καταβιβασμός φρεατίων	ΝΑΟΔΟ ΤΙΒ66	9	ΟΙΚ 2512	τεμ	100,00	78,61	7.861,00	
1	ΣΥΝΟΛΟ 3. ΦΡΕΑΤΙΑ							7.861,00	7.861,00
	4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ								
	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ17.1	10	ΟΙΚ-7788	m2	2.800,00	3,80	10.640,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ							10.640,00	10.640,00
								Άθροισμα	316.252,50
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00% 56.925,45
								Άθροισμα	373.177,95
								Απρόβλεπτα	15,00% 55.976,69
								Άθροισμα	429.154,64
								Πρόβλεψη απολογιστικών	1.017,77
								Άθροισμα	430.172,41
								ΦΠΑ	16,00% 68.827,59
								Γενικό Σύνολο	499.000,00

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

Χ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Α. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ