

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΈΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ Δ.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 499.000 ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση της βατότητας τμημάτων του οδικού αστικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου, με έργα συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών του οδοστρώματος των οδών με ασφαλτικό.

Αφορά την ασφαλτόστρωση υφιστάμενων δημοτικών οδών των οποίων το οδόστρωμα δεν είναι σε καλή κατάσταση με ρηγματώσεις, λακκούβες και διάφορα άλλα προβλήματα. Στα τμήματα αυτά δεν θα γίνουν διαπλατύνσεις και απαλλοτριώσεις, ούτε εκτεταμένες εκσκαφές και επιχώσεις. Πρόκειται για υφιστάμενο κεντρικό δημοτικό οδικό δίκτυο στο οποίο θα γίνουν μόνο οι απαραίτητες εργασίες για τη βελτίωση της ασφάλτου, όπου αυτή χρειάζεται, με τις απαραίτητες κλίσεις για την εκροή των όμβριων υδάτων, με στόχο την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω:

1. Απόξεση στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος όπου απαιτείται,
2. προεπάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος,
3. κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας,
4. ανύψωση ή καταβιβασμός των υφιστάμενων φρεατίων για την προσαρμογή της στέψης αυτών,
5. κατασκευή κατάλληλων κλίσεων για την ομαλή ροή των όμβριων υδάτων
6. διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Συγκεκριμένα, στην πόλη της Μυτιλήνης θα γίνουν επεμβάσεις στους εξής δρόμους:

8ης Νοεμβρίου,
Μικράς Ασίας,
Ναυμαχίας Έλλης (περιοχή ΙΚΑ και από εργοστάσιο Καλαμάρι έως Βόρεια Παράκαμψη),
Σκρα και Τζέιμς Αριστάρχου,
Χρυσομαλλούσας,
Οικονόμου Τάξη,
Παρασκευαΐδη,
Ασκληπιού,
Ελευθερίου Βενιζέλου,
Καβέτσου,
Ε. Βοστάνη,
Βουρναζών (περιοχή πλατεία Αλυσίδας),
Ζωοδόχου Πηγής,
Αεροπόρου Γιαναρέλλη,
Γεωργίου Βοστάνη,
Μυριβήλη,
Βύρωνα Καραπαναγιώτη (από Βοστάνη έως Βενιζέλου),
Παπανικολή,
Σμύρνης,
Ηλία Ηλίου, Μιχαήλ (Δρόμος από Καλλιθέα προς Νοσοκομείο Μυτιλήνης),

και το μέγεθος των εργασιών που θα γίνουν, θα καθοριστεί από την επιβλέπουσα αρχή, ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση των δρόμων.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. είναι 499.000 ευρώ και θα καλυφτεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Λέσβου.

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΔΙΜΕΝΙΚΩΝ-
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Υ.Δ.Α.

Χ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Α. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ