

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Αριθμ. Μελέτης: 136 / 2017

ΜΕΛΕΤΗ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ»

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.089, 95 €
ΠΙΣΤΩΣΗ : 19.995, 00 €**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**
- 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**
- 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**
- 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**
- 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**
- 7. ΣΑΥ**
- 8. ΦΑΥ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ. Μελέτης: 136/2017

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:19.995,00

(με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

Κ.Α. 45.6261.0001/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην συντήρηση και επισκευή των οστεοφυλακίων στα κοιμητήρια του Δήμου Λέσβου.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι ακόλουθες:

- Επιστρώσεις δαπέδων με ακανόνιστες πλάκες.
- Υγρομονώσεις δωματίων με εφαρμογή ψυχρών υλικών υψηλής αντανάκλαστικότητας με προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και την εφαρμογή του υλικού με ρολό ή πινέλο σε δύο στρώσεις σταυρωτά, σε λευκό χρώμα.
- Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και περισυλλογή και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεων.
- Επισκευή τοίχων από αργολιθοδομή, με συλλογή και επανάχρηση των λίθων που βρίσκονται επί τόπου.
- Αρμολογήματα όψεων των υφισταμένων αργολιθοδομών με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο.
- Κατασκευή επιχρισμάτων τριών στρώσεων με κονίαμα που κατασκευάζεται επί τόπου.
- Αστάρωμα των επιφανειών με ακρυλικό αστάρι σε νέα και παλιά επιχρίσματα.
- Χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά με ακρυλικά χρώματα χωρίς σπατουλάρισμα.

Οι ανωτέρω εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα Δημοτικά Κοιμητήρια θα γίνονται κατόπιν υποδείξεως από την Υπηρεσία, για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά.

Οι Κοινότητες που αφορούν οι παραπάνω εργασίες είναι οι ακόλουθες:

- ΤΚ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ
- ΤΚ ΝΑΠΗΣ
- ΤΚ ΒΡΙΣΑΣ

- ΤΚ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
- ΤΚ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
- ΤΚ ΠΑΠΑΔΟΥ
- ΔΚ ΣΤΥΨΗΣ
- ΤΚ ΧΙΔΥΡΩΝ
- ΤΚ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ως τρόπος εκτέλεσης του έργου προτείνεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Χρηματοδότηση: Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων (ΣΑΤΑ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ως χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥΔΔ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε**

**ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**