ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β.Δ.
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	m2	40,00
2	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	2	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	m2	100,00
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων	3	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	100,00
4	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	4	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	50,00
5	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	5	ΝΑΟΙΚ 22.50	m2	50,00
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ				
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	6	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	10,00
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	7	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	8,00
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	8	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	1.000,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	9	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	1.000,00
	3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ				
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	10	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	m2	50,00
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	11	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	m2	30,00
3	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	12	ΝΑΟΙΚ 71.01.02	m2	30,00
4	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	13	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	250,00
5	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	14	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	250,00
6	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	15	ΝΑΟΙΚ 77.16	m2	150,00
7	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	16	ΝΑΟΙΚ 77.54	m2	150,00
8	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου	17	ΝΑΟΙΚ 77.70	m2	50,00
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	18	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	950,00
10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	19	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	1.200,00
11	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	20	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	m2	70,00
	4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	21	ΝΑΟΙΚ 72.11	m2	100,00
2	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	22	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	m2	100,00
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	23	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	m2	50,00
	5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ				
1	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πελεκητή	24	ΝΑΟΙΚ 52.02.01	m3	4,00
2	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m	25	ΝΑΟΙΚ 52.66.01	m2	100,00
3	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	26	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	m2	30,00
4	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	27	ΝΑΟΙΚ 53.01.02	m2	70,00
5	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	28	ΝΑΟΙΚ 54.20.01	m2	35,00
6	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	29	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	m2	15,00
7	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	30	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	m2	15,00
8	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	31	ΝΑΟΙΚ 54.51	m2	10,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
9	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	32	ΝΑΟΙΚ 56.21	m2	5,00
10	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	33	ΝΑΟΙΚ 56.23	m2	5,00
11	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	34	ΝΑΟΙΚ 56.24	m2	5,00
12	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	35	ΝΑΟΙΚ 56.25	m2	10,00
13	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	36	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	kg	1.500,00
14	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	37	ΝΑΟΙΚ 65.01.02	m2	20,00
	6. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
1	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm	38	ΝΑΟΙΚ 78.05.03	m2	10,00
2	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	39	ΝΑΟΙΚ 78.34	m2	60,00

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
Ο μελετητής

ΠΕΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
Ο προϊστάμενος τμήματος ΤΥΔΛ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
Η προϊσταμένη της Δ/νσης ΤΥΔΛ

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.