

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Κάθε παιδικός σταθμός, που αδειοδοτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 99/2017 οφείλει να προσαρμοστεί εντός προθεσμίας δύο ετών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4.

Επιπρόσθετα σε βάθος πενταετίας οι σταθμοί οφείλουν να προσαρμοστούν πλήρως στο περιεχόμενο του υπόψη διατάγματος και ειδικότερα στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4.

Στην παρούσα φάση μελετώνται οι ελλείψεις του παρόντος παιδικού σταθμού σε σχέση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές των στοιχείων Α, Β, Γ, Ε, Ζ και Η του άρθρου 4 και επιπλέον καταγράφονται οι απαιτούμενοι χώροι και επιφάνειες που πρέπει να διαθέτει ώστε να προσαρμοστεί στις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 99/2017.

Επιπλέον ο παιδικός σταθμός πρέπει να είναι προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα, εφόσον σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του Ν.Ο.Κ. τα υφιστάμενα κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας θα πρέπει μέχρι το έτος 2020 να έχουν τις προδιαγραφές των Οδηγιών «Σχεδιάζοντας για όλους» του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3

Για να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 99/2017 δεν απαιτούνται επιπλέον εσωτερικές διαρρυθμίσεις.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Α. Διάταξη χώρων σταθμού

Δεν προτείνονται εργασίες.

Β. Διατάξεις ασφαλείας

Στις εισόδους – εξόδους του προαύλιου χώρου του παιδικού σταθμού όπου υπάρχουν σκαλοπάτια, πρέπει να τοποθετηθούν ασφαλή κιγκλιδώματα, να επιστρωθούν με ειδικές αντιολισθητικές ταινίες και όπου υπάρχουν γωνιές να στρογγυλευθούν.

Τα κιγκλιδώματα που θα μπουν δεν θα έχουν ανοίγματα μεγαλύτερα των 12 cm και σκαλωτή διάταξη και θα έχουν ύψος μεγαλύτερο ή ίσο του 1,50 μ.

Στα παράθυρα θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα στο μη ανοιγόμενο τμήμα τους, ως το ύψος του 1,50μ από το δάπεδο με κενά όχι μεγαλύτερα των 12cm.

Γ. Τελειώματα χώρων

Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας των νηπίων θα επιστρωθεί με υλικό αντιολισθηρό και ζεστό (linoleum).

Επίσης οι εσωτερικοί τοίχοι όπου απαιτείται, θα βαφούν με χαρούμενους χρωματισμούς. Όλα τα υλικά τελειωμάτων θα είναι μη τοξικά.

Η. Περιβάλλον χώρος – υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι

Υπάρχει διαμορφωμένος υπαίθριος χώρος εμβαδού μεγαλύτερου του $E = 4,50 \text{ τ.μ.}$
 $/\text{βρέφος} = 4,50 \times 90 \text{ νήπια} = 405,00 \text{ τ.μ.}$

Στον αύλειο χώρο υπάρχουν γωνίες παιδικής χαράς με δάπεδο ασφαλείας και κατασκευή κατάλληλη για σκίαση κατά τους θερινούς μήνες. Δεν προβλέπονται να πραγματοποιηθούν εργασίες στον αύλειο χώρο.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, αφορούν κυρίως εργασίες προσαρμογής των υφισταμένων δικτύων. Συμπληρωματικά, θα εκτελεστούν και εργασίες που αφορούν στην τοποθέτηση ειδών υγιεινής, στον αερισμό χώρων, στην τοποθέτηση φωτιστικών και συστήματος θέρμανσης νερού.

Μυτιλήνη Ιούνιος 2020

Οι Συντήξαντες
Μηχανικοί ΤΥΔΜ

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Δ.Τ.Υ.Δ.Μ.

Η Αν. Προϊσταμένη
Δ/σης Τ.Υ.Δ.Μ.

Κωνσταντίνα Συριανού
Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ

Σεντας Ερμόλαος
Μηχανολόγος Μηχ/κος Π.Ε

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ

Τοπ. Μηχ. ΠΕ

