



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 2251028623
Email.: atgy.myt@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2025

Μ Ε Λ Ε Τ Η
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.934,00 ΕΥΡΩ

CPV: 77320000-9

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1). ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- 2). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- 3). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- 4). ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 2251028623
Email.: atgy.myt@gmail.com

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025

CPV: 77320000-9

1). ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:

- η εκτέλεση συντήρησης και επισκευής του συνθετικού χλοοτάπητα στα δέκα επτά γήπεδα.
- η εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισμό χόρτων περιβάλλοντα χώρου αυτών και όπου αλλού απαιτηθεί στα οκτώ γήπεδα με συνθετικό χλοοτάπητα.
- Τα γήπεδα με συνθετικό χλοοτάπητα στα οποία θα γίνεται συντήρηση και επισκευή είναι τα εξής δέκα πέντε: Δημοτικό γήπεδο Λουτρών, Δημοτικό γήπεδο Αγίας Μαρίας Μυτιλήνης, Δημοτικό γήπεδο Μόριας Μυτιλήνης, Δημοτικό γήπεδο Παπάδου Γέρας, Δημοτικό γήπεδο Κάτω Τρίτους Ευεργέτουλα, Δημοτικό γήπεδο Σκοπέλου Γέρας 8x8, Δημοτικό γήπεδο Αγιάσου «Χριστοφίδειο», Δημοτικό γήπεδο «Παναγιώτη Σαλταμάρα», Δημοτικό γήπεδο Αγίας Μαρίας 5x5, Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 - Βουναράκι Μυτιλήνης, Δημοτικό γήπεδο Σκούντας Ευεργέτουλα 5x5, Δημοτικό γήπεδο Κάτω Τρίτους Ευεργέτουλα 5x5, Δημοτικό γήπεδο Πλωμαρίου 5x5, Δημοτικό γήπεδο Αμπελικού Πλωμαρίου 5x5, Δημοτικό γήπεδο Χρυσομαλλούσας 7x7, Δημοτικό γήπεδο Ιππείου, Δημοτικό γήπεδο Παναγιούδας 5x5.
- Τα γήπεδα με συνθετικό χλοοτάπητα στα οποία θα γίνει περιμετρικός καθαρισμός χόρτων και όπου αλλού απαιτηθεί είναι τα εξής έξι: Δημοτικό γήπεδο Λουτρών, Δημοτικό γήπεδο Αγίας Μαρίας Μυτιλήνης, Δημοτικό γήπεδο Μόριας Μυτιλήνης «Καραπαναγιώτειο», Δημοτικό γήπεδο Παπάδου Γέρας, Δημοτικό γήπεδο Κάτω Τρίτους Ευεργέτουλα, Δημοτικό γήπεδο Σκοπέλου Γέρας 8x8, Δημοτικό γήπεδο Ιππείου, Δημοτικό γήπεδο Παναγιούδας 5x5.

Και τα δέκα επτά γήπεδα διαθέτουν συνθετικό χλοοτάπητα τα οποία μαζί με τους περιβάλλοντες χώρους εξυπηρετούν τις ανάγκες των τοπικών ομάδων ποδοσφαίρου και άλλων αθλημάτων καθώς και την άθληση των παιδιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασίας:

Ο εργολάβος θα έχει όλα τα απαραίτητα υλικά από τον Δήμο Μυτιλήνης, για να φέρει σε πέρας την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών.

Ο εργολάβος θα έχει το απαραίτητο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό και τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμό και θα τελεί πάντα, κάτω από την επίβλεψη της υπηρεσίας.

Οι παραπάνω εργασίες βαρύνουν τους Κ.Α.: 15.6262.0004 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025», του Προϋπολογισμού 2025 του Δήμου Μυτιλήνης, συνολική πίστωση 11.934,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%.

Ο κωδικός εργασιών είναι: CPV: 77320000-9.

Οι αναφερόμενες εργασίες για το έτος 2025 οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρ. 1/2024 μελέτη, θα εκτελεστούν με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΞΥΝΕΛΛΗ - ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
7/1/2025
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΜΙΚΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 2251028623
Email.: atgy.myt@gmail.com

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025

CPV: 77320000-9

2). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α) Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη με αρ. 1/2024, αφορά την επισκευή και συντήρηση αθλητικών γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα στο Δήμο Μυτιλήνης για το έτος 2025. Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από τον Δήμο Μυτιλήνης. Ο ανάδοχος οφείλει στην σωστή χρήση και διαχείριση υλικών.

β) Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στους περιβάλλοντες χώρους όλων των γηπέδων αφορούν: Καθαρισμό - κοπή χόρτων.

γ) Συνολικά οι επιφάνειες συνθετικών χλοοταπήτων των δέκα επτά γηπέδων ενδεικτικά είναι **77,10 στρέμματα**. Συνολικά οι επιφάνειες των περιβάλλοντων χώρων όλων των γηπέδων ενδεικτικά είναι **30 στρέμματα**.

Ανάλογα με το πρόγραμμα χρήσεως του κάθε γηπέδου θα γίνονται και οι απαραίτητες εργασίες.

δ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025.

Οι εργασίες συντήρησης που πρόκειται να εκτελεστούν στους συνθετικούς χλοοτάπητες των δέκα επτά γηπέδων του Δήμου Μυτιλήνης (το Δημοτικό γήπεδο Αγιάσου «Χριστοφίδειο», Δημοτικό γήπεδο «Παναγιώτη Σαλταμάρα», Δημοτικό γήπεδο Αγίας Μαρίας 5x5, Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 - Βουναράκι Μυτιλήνης, Δημοτικό γήπεδο Σκούντας Ευεργέτουλα 5x5, Δημοτικό γήπεδο Κάτω Τρίτους Ευεργέτουλας 5x5, Δημοτικό γήπεδο Πλωμαρίου 5x5, Δημοτικό γήπεδο Αμπελικού Πλωμαρίου 5x5, Δημοτικό γήπεδο Χρυσομαλλούσας 7x7, Δημοτικό γήπεδο Λουτρών, Δημοτικό γήπεδο Αγίας Μαρίας Μυτιλήνης, Δημοτικό γήπεδο Μόριας Μυτιλήνης, Δημοτικό γήπεδο Παπάδου Γέρας, Δημοτικό γήπεδο Κάτω Τρίτους Ευεργέτουλα, Δημοτικό γήπεδο Σκοπέλου Γέρας 8x8, Δημοτικό γήπεδο Ιππείου, Δημοτικό γήπεδο Παναγιούδας 5x5) αφορούν: α) Σχολαστικός έλεγχος για τυχόν φθορές από την χρήση των γηπέδων (σχισίματα, αποκολλήσεις) απομάκρυνση φθαρμένων κομματιών και αποκατάσταση τους, β) Συμπλήρωση συνθετικού ελαστικού τρίμματος καουτσούκ από το ίδιο ποιοτικά και εμφανισιακά υλικό, όπου απαιτείται, γ) Συμπλήρωση και εφαρμογή χαλαζιακής άμμου όπου απαιτείται (σχισίματα, αποκολλήσεις), δ) Βούρτσισμα του εκάστοτε γηπέδου με ειδικές συρόμενες - περιστρεφόμενες βούρτσες συνθετικής ίνας, ικανού πλάτους για χτένισμα για χτένισμα μεγάλων περιοχών, σε

ολόκληρη την επιφάνεια του γηπέδου προς διάφορες κατευθύνσεις. Οι παραπάνω βούρτσες θα ανορθώνουν την ίνα, θα καθαρίζουν από σκόνες και διάφορα άλλα σκουπίδια και θα κατανείμουν - διαστρώνουν το κοκκώδες υλικό. Η λειτουργία του χτενίσματος διεξάγεται για να εγγυηθεί την ομοιογενή διανομή των ελαστικών κόκκων - χαλαζιακής άμμου και την ομαλότητα της επιφάνειας των γηπέδων. Επίσης αφαιρούνται τσίχλες και άλλα κολλώδες υλικά και καθαρίζονται σχολαστικά τυχόν λεκέδες π.χ. λάδια, ε) Οι συγκολλήσεις θα γίνονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο και τα συγκεκριμένα υλικά, όπως πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών και ειδική ταινία συγκόλλησης, στ) Διαγράμμιση γηπέδων και ζ) Κοπή & έλεγχος βλάστησης περιβαλλόντων χώρων.

ε) ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΛΕΚΕΔΩΝ

Η εργασία περιλαμβάνει:

- Καθαρισμό της ελαστικής στρώσης από φύλλα, κλαδιά και γενικά από ρύπους, με ειδικό μηχάνημα καθαρισμού.
- Το βάθος του καθαρισμού προσδιορίζεται από την ποσότητα των ρύπων, οι οποίοι απορροφούνται και κοσκινίζονται μαζί με την ελαστική στρώση, η οποία, μετά τον καθαρισμό της, επανατοποθετείται, ενώ οι ρύποι απομακρύνονται.
- Το υλικό που συσσωρεύεται στα άκρα του γηπέδου, καθαρίζεται και μεταφέρεται στην αρχική του θέση.
- Είναι σημαντικό οι λεκέδες να καθαρίζονται όσο είναι φρέσκες.
- Μηχανικός καθαρισμός, πλύσιμο με σαπούνι και νερό, ξέπλυμα με καθαρό νερό, στέγνωμα.
- Ανθεκτικοί λεκέδες θα καθαρίζονται με διάλυμα αμμωνίας 3%.
- Κηλίδες λαδιού ή χρώματα λαδιού θα καθαρίζονται με υπερχλωραιθυλένιο, με σφουγγάρι και ξέπλυμα.
- Τα οργανικά απόβλητα (νεκρά έντομα κλπ) θα απομακρύνονται μηχανικά κατ' αρχάς και εν συνεχεία θα καθαρίζονται με διάλυμα νερού και λευκού ξυδιού.
- Για μούχλες, μύκητες, άλγη ή βρύα, θα χρησιμοποιείται διάλυμα 0,5% υπεροξειδίου του υδρογόνου (οξυζενέ).

ζ) ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΙΝΑΣ

Η εργασία περιλαμβάνει:

- Ανόρθωση της ίνας του συνθετικού χλοοτάπητα με κατάλληλο μηχάνημα το οποίο «χτενίζει» τις ίνες και αποσυμφορεί την επιφάνεια, αφήνοντάς την μαλακή και επίπεδη.

η) ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΙΝΑΣ - ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΠΟΡΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

Η εργασία περιλαμβάνει:

- Συμπλήρωση ελαστικής επίστρωσης στα σημεία έλλειψης (εφόσον κριθεί αναγκαίο-προσοχή στα σημεία του πέναλτι και των κόρνερ που υφίστανται μεγάλη καταπόνηση). Η συμπλήρωση του υλικού θα γίνεται με μηχάνημα ή με το χέρι, ότι κριθεί απαραίτητο.
- Το βούρτσισμα γίνεται με ειδική τριγωνική βούρτσα, η οποία πρέπει να παραμένει οριζόντια καθ' όλη την διάρκεια του βουρτσίσματος, διαμέτρου περίπου δύο (2) μέτρων με συνθετικές ίνες, η οποία θα σύρεται από ελκυστήρα, με απόσταση περίπου δύο (2) μέτρων ανάμεσα στον ελκυστήρα και την βούρτσα.
- Το βούρτσισμα θα εκτελείται κάθε φορά με διαφορετική κατεύθυνση (κατά μήκος, κατά πλάτος,

διαγωνίως κλπ), ώστε να αποφευχθεί μόνιμη παραμόρφωση των ινών του πέλους.

- Μέγιστη ταχύτητα του ελκυστήρα κατά το βούρτσισμα τα 5 km/h. Το φορτίο των τροχών του ελκυστήρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,75 kg/cm². Θα αποφεύγονται οι απότομες στροφές (ακτίνα περιστροφής μεταξύ 6 και 10 μέτρων), προς αποφυγή φθοράς του πέλους.

- Το βούρτσισμα θα εκτελείται, κατά προτίμηση, όταν ο τάπητας θα έχει υγρανθεί ελαφρά, ιδίως σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών.

Θ) ΕΠΑΝΑΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ

Η εργασία περιλαμβάνει:

- Τον έλεγχο επί τόπου του έργου από εξειδικευμένο τεχνίτη ολόκληρης της επιφάνειας του γηπέδου για αποκολλημένα τμήματα του εγκατεστημένου χλοοτάπητα που χρήζουν επισκευής. Αφού διαπιστωθούν τα προβληματικά σημεία θα γίνει η επισκευή τους ως εξής:

- Τοπική αφαίρεση των υλικών πλήρωσης (άμμου και καουτσούκ) τόσο επί της αποκολλημένης επιφάνειας, όσο και της υπόβασης στην οποία θα προσκολληθεί ο συνθετικός τάπητας.

- Συγκόλληση χλοοτάπητα: Η συγκόλληση του χλοοτάπητα θα γίνει με ταινία στην κάτω επιφάνειά του και ειδική πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας του χλοοτάπητα και της επίβλεψης με στόχο τη δημιουργία ενιαίας επιφάνειας.

- Επαναπλήρωση με άμμο και καουτσούκ με σκοπό την δημιουργία ομαλής και λείας επιφάνειας.

- Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την εργασία ελέγχου και επισκευών, όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται (πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, κόκκοι καουτσούκ).

Ι) ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ

Η Διαγράμμιση των γηπέδων ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα, αφορά τις εργασίες για την πλήρη γραμμογράφηση των γηπέδων με χρώμα λευκό μη εποξειδικό, να αντανακλά στο φωτισμό, με πλάτος γραμμής δέκα -10- εκατοστά, με δώδεκα -12- εφαρμογές ανά έτος, εφόσον απαιτηθεί. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Επίσημης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για επίσημους αγώνες ποδοσφαίρου.

Κ) ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Η κοπή της αυτοφυούς βλάστησης κ.λ.π. από τα γήπεδα καθώς και περιβάλλοντες χώρους αυτών. Θα μαζεύονται τα προϊόντα καθαρισμού σε σωρούς, σε σημεία όπου δεν ενοχλούν τους πολίτες. Στους χώρους καθαρισμού εκτός από φυτικά υπολείμματα θα μαζεύονται και τα σκουπίδια (συσκευασίες από πλαστικά, χαρτιά, κλπ) σε πλαστικούς σάκους διαστάσεων 1,10μ.Χ0,60μ. οι οποίοι όταν γεμίζουν θα δένονται για να μην αδειάζουν και θα τοποθετούνται στους κάδους απορριμμάτων. Ο εργολάβος πρέπει να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό (φυσητήρες φύλλων, φορτηγό κλπ) για να φέρει σε πέρας την εργασία. Ο χειρισμός των μηχανημάτων μέσα σε αθλητικούς χώρους θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθούν προβλήματα τραυματισμών περαστικών, ζημιές σε αυτοκίνητα, τζάμια αλλά και τραυματισμούς. Ο καθαρισμός θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με ευθύνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος άμεσα μετά το πέρας των εργασιών θα απομακρύνει τα προϊόντα κοπής της αυτοφυούς βλάστησης. Η απομάκρυνση θα γίνεται με φορτηγό του αναδόχου. Τα προϊόντα κοπής θα μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει η επιβλέπουσα υπηρεσία. Κατά την εργασία φόρτωσης θα καθαρίζεται καλά η περιοχή και δεν θα αφήνονται υπολείμματα

καθαρισμού. Η φόρτωση των προϊόντων κοπής θα γίνεται αυθημερόν με τις εργασίες.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

7/1/2025

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΞΥΝΕΛΛΗ - ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ

ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΜΙΚΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 2251028623
Email.: atgy.myt@gmail.com

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025

CPV: 77320000-9

3). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΣΥΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	Τ.Μ.	3.000	2,00	6.000,00
2	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	Τ.Μ.	3.000	1,00	6.000,00
3	ΚΟΠΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ	ΣΤΡΕΜ ΜΑ	30	40,00	1.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			10.200,00		
Φ.Π.Α. 17 %			1.734,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			11.934,00		

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΞΥΝΕΛΛΗ - ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
7/1/2025
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΜΙΚΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 2251028623
Email.: atgy.myt@gmail.com

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025

CPV: 77320000-9

4). ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Αντικείμενο

Το αντικείμενο των εργασιών σύμφωνα με την αρ. 1/2024 μελέτη περιλαμβάνει:

Α). Εκτέλεση εργασιών περιμετρικού καθαρισμού χόρτων των αθλητικών χώρων και όπου αλλού απαιτηθεί, για το έτος 2025, στα οκτώ γήπεδα με συνθετικό χλοοτάπητα.

Τα οκτώ γήπεδα με συνθετικό χλοοτάπητα είναι τα εξής: Δημοτικό γήπεδο Λουτρών, Δημοτικό γήπεδο Αγίας Μαρίας Μυτιλήνης, Δημοτικό γήπεδο Μόριας Μυτιλήνης «Καραπαναγιώτειο», Δημοτικό γήπεδο Παπάδου Γέρας, Δημοτικό γήπεδο Κάτω Τρίτους Ευεργέτουλα, Δημοτικό γήπεδο Σκοπέλου Γέρας, Δημοτικό γήπεδο Ιππείου, Δημοτικό γήπεδο Παναγιούδας 5x5.

Β). Στα προαναφερόμενα εννέα γήπεδα θα γίνουν και οι παρακάτω εργασίες των περιβαλλόντων αθλητικών χώρων τους για το έτος 2025 είναι: καθαρισμό - κοπή χόρτων κ.λ.π.

Γ). Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής αθλητικών γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα για το έτος 2025, στα δέκα επτά γήπεδα (το Δημοτικό γήπεδο Αγιάσου «Χριστοφίδειο», Δημοτικό γήπεδο «Παναγιώτη Σαλταμάρα», Δημοτικό γήπεδο Αγίας Μαρίας 5x5, Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 - Βουναράκι Μυτιλήνης, Δημοτικό γήπεδο Σκούντας Ευεργέτουλα 5x5, Δημοτικό γήπεδο Κάτω Τρίτους Ευεργέτουλας 5x5, Δημοτικό γήπεδο Πλωμαρίου 5x5, Δημοτικό γήπεδο Αμπελικού Πλωμαρίου 5x5, Δημοτικό γήπεδο Χρυσομαλλούσας 7x7, Δημοτικό γήπεδο Λουτρών, Δημοτικό γήπεδο Αγίας Μαρίας Μυτιλήνης, Δημοτικό γήπεδο Μόριας Μυτιλήνης «Καραπαναγιώτειο», Δημοτικό γήπεδο Παπάδου Γέρας, Δημοτικό γήπεδο Κάτω Τρίτους Ευεργέτουλα, Δημοτικό γήπεδο Σκοπέλου Γέρας 8x8, Δημοτικό γήπεδο Ιππείου, Δημοτικό γήπεδο Παναγιούδας 5x5).

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στους συνθετικούς χλοοτάπητες είναι οι εξής: α) Βαθύς καθαρισμός - εξυγίανση ελαστικής στρώσης - αφαίρεση οργανικού υλικού - λεκέδων, β) Αποσυμφόρηση υποστρώματος - ανόρθωσης ίνας, γ) Βούρτσισμα ίνας - επαναδιασπορά - αναπλήρωση ελαστικού, δ) Επικολλήσεις - αποκατάσταση φθαρμένων αρμών, ε) διαγράμμιση γηπέδων, ζ) κοπή και έλεγχος βλάστησης.

Η εκτέλεση των εργασιών θα αρχίσει με τη υπογραφή του συμφωνητικού και θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2025.

2. Προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών:

Ο ανάδοχος οφείλει:

Να έχει το απαραίτητο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό. Θα τελεί πάντα κάτω από την επίβλεψη της επιβλέπουσας υπηρεσίας και του επόπτη.

Την επίβλεψη των εργασιών από την πλευρά του αναδόχου, έχει είτε αυτοπροσώπως ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπος αυτού.

Η επιβλέπουσα υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή του επιβλέποντα αντιπροσώπου του αναδόχου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντά του.

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη 1/2025 του Τμήματος Αθλητισμού Δήμου Μυτιλήνης, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά η οποία θα προκληθεί με υπαιτιότητα δική του ή του συνεργείου του (κακώς χειρισμός μηχανημάτων, βλάβης συνθετικών χλοοταπήτων, απόθεση υλικών κ.λ.π.).

Ο ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στις εργασίες που πραγματοποιεί. Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες εργασίες που προκειμένου να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργασθεί υπερωριακά, εφόσον τον διατάζει η επιβλέπουσα υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

3. Μέτρα προστασίας

Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, και σήμανση του χώρου εργασίας, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Θα κάνει γνωστό με δήλωσή του στην επιβλέπουσα υπηρεσία, το όνομα του υπεύθυνου ασφαλείας ο οποίος θα επιβλέπει τις εργασίες που θα εκτελούνται.

Τα μέτρα ασφαλείας και τα μέσα ατομικής προστασίας θα βαρύνουν οικονομικά αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Όλο το προσωπικό θα φορά φόρμες εργασίας και υποδήματα ασφαλείας και θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο χώρο εργασίας του.

4. Τήρηση ημερολογίου εργασιών

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να τηρεί ημερολόγιο εργασιών συντήρησης των δέκα επτά γηπέδων, τα οποία θα συμπληρώνει τις ημέρες των εκτελούμενων εργασιών ανά γήπεδο και περιοχή και ότι άλλο σχετικό με την εργασία σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο (χρησιμοποιούμενα υλικά, πρόκληση ζημιάς κ.λ.π.). Την ευθύνη της τήρησης του καθημερινού ημερολογίου ανά γήπεδο και περιοχή θα έχει ο ανάδοχος, το οποίο θα πρέπει να υπογράφεται από τον επόπτη και να το προσκομίζει στην επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου, όποτε αυτό του ζητηθεί.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να ενημερώνει την επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου, για το πρόγραμμα εργασιών της τρέχουσας εβδομάδας, καθώς και να μετακινεί τον επόπτη στους χώρους εργασίας, όταν υπάρχει κώλυμα μετακίνησης.

5. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει με τρόπο άρτιο, όλες τις επιμέρους υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη με αρ. 1/2025, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται εντός είκοσι τεσσάρων ωρών σε αιτήματα του Δήμου Μυτιλήνης που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που ανέλαβε.

Εάν παρέλθει άπρακτο το διάστημα αυτό, θα απαιτηθεί παρακράτηση από τον λογαριασμό πληρωμής του αναδόχου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία, εργατική νομοθεσία, ασφάλεια και υγεία στην εργασία και τις διατάξεις για αμοιβές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κ.λπ. και θα ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης απέναντι στο δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους εργαζομένους του και σε κάθε τρίτο.

Ο Δήμος Μυτιλήνης, ουδεμία ευθύνη έχει για τις υποχρεώσεις αυτές του αναδόχου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ημέρα ανάληψης εργασίας τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού του στην επιβλέπουσα υπηρεσία.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα είναι υποχρεωμένος να το ασφαλίσει και να αποδεικνύει τα παραπάνω όποτε αυτό ζητηθεί, διαφορετικά θα διακόπτεται η πληρωμή του.

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων του έναντι του Δήμου Μυτιλήνης.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα πρόσωπα που θα απασχολήσει ως προς την συνέπεια, την συμπεριφορά, την εργατικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εκτέλεση των εργασιών να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπο ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.

Ο Δήμος Μυτιλήνης δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους του προσωπικού του αναδόχου και η υποχρέωση του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο σύμφωνα με την σύμβαση.

Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει με τρόπο άρτιο, όλες τις επιμέρους υπηρεσίες που αναφέρονται στη παρούσα μελέτη, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις.

6. Έλεγχος

Ο έλεγχος θα γίνεται καθημερινά από τον ορισμένο επόπτη κατά την εκτέλεση των εργασιών, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, υλικά και οι μέθοδοι εκτέλεσης των εργασιών, θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Οι πλημμελείς εργασίες θα αναφέρονται στο ημερολόγιο εργασιών και θα επισύρει ανάλογη μείωση στην πληρωμή για τις εργασίες που θα πιστοποιηθούν.

7. Πληρωμές

Η πληρωμή θα γίνει μετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το ποσόν της πληρωμής θα ισούται με τη πιστοποιημένη δαπάνη των εργασιών.

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την προσκόμιση του τιμολογίου, την πιστοποίηση - υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια κατά νόμο επιτροπή παραλαβής, τον ορισμένο επόπτη, και την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

8. Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

1. Το **N.4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
2. Το **N.4782/2021** (ΦΕΚ 36/Τ.Α'/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
3. Το **N.4270/2014** (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του **N.4250/2014** (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το άρθρο 64 του **N.4172/2013** (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το **N.3861/2010** (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το **N.3852/2010** (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του **N.3463/2006** (ΦΕΚ 114/Α'/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209.
9. Το **N.2690/1999** (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

10. Λοιπά

Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στον **N.4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΞΥΝΕΛΛΗ - ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

7/1/2025

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΜΙΚΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
2α	Ως η παράγραφος 2α των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2β	Ως η παράγραφος 2β των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2γ	Ως η παράγραφος 2γ των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2δ	Ως η παράγραφος 2δ των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2ε	Ως η παράγραφος 2ε των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2ζ	Ως η παράγραφος 2ζ των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2η	Ως η παράγραφος 2η των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2θ	Ως η παράγραφος 2θ των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2ι	Ως η παράγραφος 2ι των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2κ	Ως η παράγραφος 2κ των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της
..... με έδρα
..... ,
Τηλέφωνο.....FAX.....email.....
....., ΑΦΜ ΔΟΥ
....., υποβάλλει την ακόλουθη προσφορά :

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	Τ.Μ.	3.000		
2	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	Τ.Μ.	3.000		
3	ΚΟΠΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ	ΣΤΡΕΜΜΑ	30		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)					
Φ.Π.Α. 17 %					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)					

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

.....

.....

Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές της υπ' αριθμό 1/2025 μελέτης

έτους 2025 του Τμήματος Αθλητισμού Δήμου Μυτιλήνης με τίτλο «Συντήρηση πλαστικών χλοοταπήτων γηπέδων Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025».

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για.....ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.

Παράδοση: Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των εργασιών συντήρησης πλαστικών χλοοταπήτων γηπέδων Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025.

Χρόνος Παράδοσης και Τοποθέτησης: Οι προσφερόμενες εργασίες θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες των αθλητικών γηπέδων του Δήμου Μυτιλήνης (Τμήμα Αθλητισμού) και έως το τέλος του έτους δηλ. 31/12/2025 ή όπως ορισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν τις 31/3/2026.

Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρεία μας επιβαρύνεται με όλες τις άλλες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας.

Λοιπές παρατηρήσεις:

.....

.....

Ημερομηνία.....

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - σφραγίδα)