

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Αριθμός μελέτης: 44/2025

Προϋπολογισμός: **59.998,17** με την δαπάνη του ΦΠΑ 17%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο : Έργα συντήρησης και επισκευής Κοιμητηρίων ΔΕ Πλωμαρίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη παρούσα μελέτη θα γίνουν εργασίες συντήρησης και επισκευής υφισταμένου κοιμητηρίου της ΔΕ Πλωμαρίου και συγκεκριμένα στο κοιμητήριο Πλαγιάς.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο κοιμητήριο περιγράφονται παρακάτω, αναλυτικά:

Κοιμητήριο Πλαγιάς

- Θα πραγματοποιηθεί επισκευή, χρωματισμός και υδρομόνωση, του προστεγάσματος, το οποίο βρίσκεται εξωτερικά της εισόδου του νεκροταφείου.
- Στο κάτω μέρος του προστεγάσματος καθώς και στις κολόνες της μεταλλικής πόρτας θα πραγματοποιηθεί επισκευή και στη συνέχεια χρωματισμός της επιφάνειας.
- Θα πραγματοποιηθεί χρωματισμός της μεταλλικής πόρτας και των κιγκλιδωμάτων, που βρίσκονται στο περιμετρικό τοίχιο του νεκροταφείου.
- Θα απομακρυνθούν τα προϊόντα εκσκαφών, που βρίσκονται στο εσωτερικό του νεκροταφείου.
- Τμήμα της εξωτερικής περίφραξης στο πάνω μέρος, παρουσιάζει φθορές. Θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση των επιφανειών αυτών.
- Θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση επιχρισμάτων ανάμεσα στα δύο κτίρια (οστεοφυλάκια) στο σημείο που υπάρχει κλίμακα ανόδου. Στη συνέχεια στη συγκεκριμένη επιφάνεια θα κατασκευαστεί επίχρισμα και χρωματισμός αυτού.
- Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός δαπέδου στο πάνω μέρος του οστεοφυλακίου και στη συνέχεια όλη η επιφάνεια θα εμποτιστεί με διάφανο αδιαβροχοποιητή για προστασία.

Επίσης στο πλαϊνό μέρος της συγκεκριμένης επιφάνειας θα κατασκευαστεί πέτρινο χαμηλό στηθαίο, ξηρολιθιά.

- Υπάρχουν πέτρινοι τοίχοι οι οποίοι παρουσιάζουν αποσύνθεση στο εσωτερικό του κοιμητηρίου όπου οι οποίοι θα επισκευαστούν

- Το κτίριο του οστεοφυλακίου που έχει στέγη με κεραμίδια, παρουσιάζει φθορές. Θα γίνει αποκατάσταση όπου απαιτείται
- Θα κατασκευαστεί ράμπα από το πάνω μέρος της εκκλησίας που θα οδηγεί στο νεκροταφείο.
- Θα πραγματοποιηθεί σκυροδέτηση στο δάπεδο ανάμεσα στα δύο κτίρια των οστεοφυλακίων.
- Θα κατασκευαστεί περιμετρικό τοίχιο οπλισμένου σκυροδέματος σε συνέχεια υφιστάμενου όπου θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα με σωλήνα στο πάνω μέρος.
- Υφιστάμενη κλίμακα ανόδου η οποία παρουσιάζει έντονη φθορά, θα αποξηλωθεί και στη συνέχεια θα κατασκευαστεί νέα πρόσβαση (ράμπα), στο συγκεκριμένο σημείο. Η συγκεκριμένη κλίμακα βρίσκεται στο σημείο πρόσβασης του νεκροταφείου προς το οστεοφυλάκιο.

ΔΙΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ

Στο συγκεκριμένο κτίριο, θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

- Χρωματισμός εσωτερικά και εξωτερικά και σποραδικά επιχρίσματα .
- Αντικατάσταση παλαιών ξύλινων κουφωμάτων (Πόρτα και Παράθυρο) με μεταλλικά .
- Θα πραγματοποιηθεί επίσης χρωματισμός, στο εξωτερικό μέρος του τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος που βρίσκεται στο σημείο που εφάπτεται το κοιμητήριο με το δημοτικό δρόμο.

ΜΟΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ

- Αντικατάσταση παλαιών ξύλινων κουφωμάτων (Πόρτα και Παράθυρο) με μεταλλικά
- Εξωτερικός χρωματισμός.

Μυτιλήνη Μάρτιος 2025

Η Μελετήτρια

Μαίρη Μπουλμπούλη

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

MARIA BOULMPOULI

11/04/2025 11:32

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από ANDREAS
PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2025.04.11