

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	1	m3	50,00	5,47	273,50	
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	2	m3	6.960,00	0,80	5.568,00	
3	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ 2204	3	m3	5,00	21,47	107,35	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	4	m3	75,00	26,47	1.985,25	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	5	m3	250,00	51,47	12.867,50	
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	6	m2	7.265,00	7,00	50.855,00	
7	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	ΟΙΚ 2237	7	m2	2.445,00	10,00	24.450,00	
8	Αποξήλωση ολόσωμων λίθινων και μαρμάρινων κρασπέδων.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ1	ΟΙΚ 2237	8	m	437,00	9,02	3.941,74	
9	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	9	m3	6.865,00	2,12	14.553,80	
10	Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	10	m3	3.345,00	2,92	9.767,40	
11	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	ΝΑΟΔΟ Β04.1	ΝΟΔΟ 3121Β	11	m3	950,00	8,47	8.046,50	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								132.416,04	132.416,04
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	12	m3	1.216,00	90,00	109.440,00	
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΝΑΟΙΚ 32.01.07	ΟΙΚ 3216	13	m3	473,00	100,00	47.300,00	
14	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	14	m2	300,00	14,00	4.200,00	
Σε μεταφορά								160.940,00	132.416,04

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							160.940,00	132.416,04
15	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 38.18	ΟΙΚ 3816	15	m	100,00	2,50	250,00	
16	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	16	kg	19.430,00	0,95	18.458,50	
17	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	17	kg	16.215,00	0,90	14.593,50	
18	Χτενιστό σκυρόδεμα πάχους 15cm	ΝΑΟΙΚ ΣΧ2	ΟΙΚ 7179	18	m2	20,00	38,00	760,00	
19	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ B29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	19	m3	14,00	82,00	1.148,00	
	Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							196.150,00	196.150,00
	3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
20	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121B	20	m3	1.675,00	15,25	25.543,75	
21	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	21	m2	16.715,00	5,85	97.782,75	
22	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	22	m2	16.715,00	1,10	18.386,50	
23	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	23	m2	16.715,00	0,42	7.020,30	
24	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυνωμένου πάχους 0,05 m	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	ΝΟΔΟ 4321B	24	m2	16.715,00	11,25	188.043,75	
25	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση έγχρωμης ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ108.01.01	ΝΟΔΟ 4521B	25	M2	16.715,00	33,45	559.116,75	
26	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	26	m2	4.320,00	3,45	14.904,00	
	Σύνολο : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							910.797,80	910.797,80
	4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
27	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	ΝΑΟΙΚ 74.90.04	ΟΙΚ 7494	27	MM	1.500,00	13,00	19.500,00	
28	Επιστρώσεις πλακών από φυσικούς λίθους, διαστάσεων 35x25εκ., πάχους 5εκ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ3	ΟΙΚ 7301	28	m2	50,00	47,20	2.360,00	
29	Προμήθεια και τοποθέτηση λίθινου κρασπέδου ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΣΧ4	ΟΙΚ 7581	29	M2	3.030,00	83,53	253.095,90	
30	Επιστρώσεις πλακών από φυσικούς λίθους διαστάσεων 25x15εκ. , πάχους 5εκ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ5	ΟΙΚ 7301	30	m2	221,00	46,15	10.199,15	
31	Επιστρώσεις δια πλακών φυσικού πετρώματος ακανόνιστου σχήματος μέσου πάχους 10εκ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧ6	ΟΙΚ 7301	31	m2	2.722,00	60,00	163.320,00	
32	Επανατοποθέτηση ολόσωμου λίθινου κρασπέδου	ΝΑΟΙΚ ΣΧ7	ΟΙΚ 7581	32	m	134,00	22,00	2.948,00	
33	Διαμόρφωση χυτού βοτσαλωτού δαπέδου διαφόρων αποχρώσεων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ8	ΟΙΚ 7333	33	m2	9.070,00	40,00	362.800,00	
34	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΝΑΟΔΟ B81	ΝΟΔΟ 2922	34	m2	500,00	15,80	7.900,00	
	Σε μεταφορά							822.123,05	1.239.363,84

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθέωσης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	822.123,05	1.239.363,84
35	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΝΑΟΔΟ Β82	ΝΟΔΟ 2922	35	ΤΕΜ	18,00	105,00	1.890,00	
	Σύνολο : 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							824.013,05	824.013,05
	5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
36	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη , χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΝΑΠΡΣ Α07	ΠΡΣ 1620	36	μ2	200,00	1,50	300,00	
37	Δένδρα, κατηγορίας Δ3	ΝΑΠΡΣ Δ01.3	ΠΡΣ 5210	37	ΤΕΜ	20,00	12,50	250,00	
38	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	ΝΑΠΡΣ Δ02.3	ΠΡΣ 5210	38	ΤΕΜ	80,00	7,40	592,00	
39	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π1	ΝΑΠΡΣ Δ06.1	ΠΡΣ 5220	39	ΤΕΜ	20,00	0,85	17,00	
40	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΝΑΠΡΣ Δ07	ΠΡΣ 1710	40	μ3	40,00	8,50	340,00	
41	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m	ΝΑΠΡΣ Ε01.1	ΠΡΣ 5130	41	ΤΕΜ	100,00	0,60	60,00	
42	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε01.2	ΠΡΣ 5120	42	ΤΕΜ	20,00	1,50	30,00	
43	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	ΝΑΠΡΣ Ε09.1	ΠΡΣ 5220	43	ΤΕΜ	80,00	0,40	32,00	
44	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.4	ΠΡΣ 5210	44	ΤΕΜ	80,00	1,10	88,00	
45	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.5	ΠΡΣ 5210	45	ΤΕΜ	20,00	1,30	26,00	
46	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.4	ΠΡΣ 5354	46	ΤΕΜ	40,00	100,00	4.000,00	
	Σύνολο : 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							5.735,00	5.735,00
	6. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								
47	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1"	ΝΑΟΙΚ 64.16.01	ΟΙΚ 6416	47	μ	30,00	10,50	315,00	
48	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	ΟΙΚ 6418	48	μ	903,00	15,50	13.996,50	
49	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ 77.20.05	ΟΙΚ 7744	49	μ2	5,00	2,00	10,00	
50	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.25	ΟΙΚ 7745	50	μ2	5,00	5,00	25,00	
51	Ανύψωση καταβιβασμός φρεατίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ9	ΟΙΚ 2512	51	ΤΕΜ	40,00	84,76	3.390,40	
52	Κάδος απορριμάτων από Corten	ΝΑΟΙΚ ΣΧ11	ΟΙΚ 6236	52	ΤΕΜ	35,00	400,00	14.000,00	
53	Αστική βιβλιοθήκη από Corten	ΝΑΟΙΚ ΣΧ12	ΟΙΚ 6236	53	ΤΕΜ	2,00	2.000,00	4.000,00	
54	Ηλεκτρονικός διαδραστικός σταθμός πληροφοριών	ΝΑΟΙΚ ΣΧ13	50% ΟΙΚ 6236 50% Η/Μ 52	54	ΤΕΜ	6,00	2.000,00	12.000,00	
							Σε μεταφορά	47.736,90	2.069.111,89

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							47.736,90	2.069.111,89
55	Πινακίδες αστικής σήμανσης από Corten	ΝΑΟΙΚ ΣΧ14	ΟΙΚ 6236	55	TEM	20,00	350,00	7.000,00	
56	Στάση ποδηλάτων από Corten	ΝΑΟΙΚ ΣΧ15	ΟΙΚ 6236	56	TEM	4,00	300,00	1.200,00	
57	Στεφάνη προστασίας δένδρων από Corten	ΝΑΟΙΚ ΣΧ16	ΟΙΚ 6236	57	TEM	62,00	320,00	19.840,00	
58	Στέγαστρα στάσης λεωφορείων ύψους 3.00μ. Πλήρης προμήθεια υλικών & εργασία τοποθέτησης	ΝΑΟΙΚ ΣΧ17	ΟΙΚ 6236	58	m2	65,00	210,00	13.650,00	
59	Στέγαστρα στάσης λεωφορείων ύψους 3.00 μ. - Συμπληρωματική προμήθεια βάσει των υλικών θεματοφυλακής προηγούμενης σύμβασης & εργασία τοποθέτησης	ΝΑΟΙΚ ΣΧ17.1	ΟΙΚ 6236	59	m2	65,00	105,00	6.825,00	
60	Κτίριο εκδοτηρίου από εμφανές σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ ΣΧ18	ΟΙΚ 3216	60	TEM	1,00	12.000,00	12.000,00	
61	Διάτρητη φωπιζόμενη επένδυση η/μ κτιρίου	ΝΑΟΙΚ ΣΧ19	ΟΙΚ 6236	61	TEM	1,00	17.500,00	17.500,00	
62	Σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής αγωγών ομβρίων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ21	ΟΙΚ 6236	62	TEM	70,00	350,00	24.500,00	
63	Αυτόματο βυθιζόμενο κολωνάκι ασφαλείας	ΝΑΟΙΚ ΣΧ22	ΗΛΜ 52	63	TEM	20,00	6.500,00	130.000,00	
64	Κυβικά καθίσματα διαστάσεων 0,50x0,50x0,45μ	ΝΑΟΙΚ ΣΧ23	ΟΙΚ 3216	64	TEM	30,00	375,00	11.250,00	
65	Επιμήκη καθίσματα διαστάσεων 0,50x3,00x0,45μ	ΝΑΟΙΚ ΣΧ24	ΟΙΚ 3216	65	TEM	10,00	1.520,00	15.200,00	
	Σύνολο : 6. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							306.701,90	306.701,90
	7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
66	Αποξήλωση ιστού πλατείας Σαπφούς	ΝΑΗΛΜ ΕΙΤ60.10.1	ΗΛΜ 4	66	TEM	19,00	80,00	1.520,00	
67	Αποξήλωση ιστού προκουμιάς	ΝΑΗΛΜ ΕΙΤ60.10.2	ΗΛΜ 4	67	TEM	16,00	120,00	1.920,00	
68	Αποξήλωση υφιστάμενου φρεατίου φωτισμού	ΝΑΗΛΜ ΕΙΤ60.10.3	ΗΛΜ 4	68	TEM	35,00	25,00	875,00	
69	Αποξήλωση καλωδίων ΝΥΥ 5Χ6mm2	ΝΑΗΛΜ ΕΙΤ60.10.5	ΗΛΜ 46	69	m.	217,00	1,00	217,00	
70	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01	ΗΛΜ 46	70	m	398,00	2,90	1.154,20	
71	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm2	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02	ΗΛΜ 46	71	m	115,00	4,60	529,00	
72	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 4,0 mm2	ΝΑΗΛΜ ΜΙ62.10.41.06	ΗΛΜ 47	72	m	1.946,00	6,50	12.649,00	
73	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm²	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	ΗΛΜ 45	73	m	1.743,00	5,70	9.935,10	
74	Ράβδος γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm	ΑΤΗΕ Ν9342.1	ΗΛΜ 5	74	TEM	11,00	46,02	506,22	
75	Φρέατο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	ΝΟΔΟ 2548	75	TEM	143,00	60,00	8.580,00	
	Σε μεταφορά							37.885,52	2.375.813,79

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	37.885,52	2.375.813,79
76	Στεγανό κάλυμμα φρεατίου αλουμινίου επιγμιζόμενο εξωτερικών διαστάσεων 48X48cm περίπου.	ATHE N9424.2	H/ΛM 5	76	TEM	143,00	222,15	31.767,45	
77	Στεγανό κουτί διακλάδωσης IP66	NAH/ΛM T/60.10.20.8	H/ΛM 52	77	TEM	5,00	20,00	100,00	
78	Εγκατάσταση Φωτιστικού led 20,5W επί ιστού	NAH/ΛM E/60.10.21.01	H/ΛM 52	78	TEM	78,00	48,00	3.744,00	
79	Φωτιστικό led 20,5W επί ιστού	NAH/ΛM E/60.10.20.01	H/ΛM 52	79	TEM	322,00	240,00	77.280,00	
80	Φωτιστικό led 1.5 watt χωνευτής τοποθέτησης	NAH/ΛM E/60.10.20.2	H/ΛM 52	80	TEM	19,00	150,00	2.850,00	
81	Φωτιστικό led 1.5 watt πασαλόπηκτης τοποθέτησης	NAH/ΛM E/60.10.20.3	H/ΛM 52	81	TEM	12,00	170,00	2.040,00	
82	Γραμμικό Φωτιστικό led με ταινία 9,6W/m	NAH/ΛM E/60.10.20.6	H/ΛM 52	82	m	27,00	32,00	864,00	
83	Μετασχηματιστής (driver) γραμμικού φωτιστικού	NAH/ΛM T/60.10.20.9	H/ΛM 52	83	TEM	16,00	23,00	368,00	
84	Εγκατάσταση Ιστού ηλεκτροφωτισμού 7m	NAH/ΛM E/9325.2.1	H/ΛM 5	84	TEM	1,00	200,00	200,00	
85	Ιστός ηλεκτροφωτισμού 7m	NAH/ΛM E/9325.2	H/ΛM 5	85	TEM	79,00	800,00	63.200,00	
86	Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο σωλήνα Φ63mm	ATHE K8746.3	H/ΛM 8	86	m	299,00	11,14	3.330,86	
87	Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο σωλήνα Φ110mm	ATHE K8746.6	H/ΛM 8	87	m	1.335,00	15,46	20.639,10	
88	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins	ATHE 9316.5	H/ΛM 5	88	m	6,00	22,34	134,04	
89	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3 ins	ATHE 9316.7	H/ΛM 5	89	m	12,00	33,50	402,00	
90	Τρίγωνο γείωσης	ATHE N9342	H/ΛM 5	90	TEM	5,00	256,71	1.283,55	
91	Ανοξείδωτο Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής στεγανότητας IP 55 με ηλεκτρικό πίνακα διανομής	ATHE N9350.1	H/ΛM 52	91	TEM	5,00	2.683,55	13.417,75	
92	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου μετα της δαπάνης μεταφοράς.	NAYΔP M5.07	ΥΔP 6069	92	m3	191,00	16,00	3.056,00	
93	Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης	NAH/ΛM 60.20.50.01	H/ΛM 4	93	TEM	6,00	60,00	360,00	
94	Προμήθεια απλών ιστών σηματοδότησης	NAH/ΛM 60.20.50.11	H/ΛM 5	94	TEM	7,00	250,00	1.750,00	
95	Προμήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηχητικής διάταξης τυφλών	NAH/ΛM 60.20.75.02	H/ΛM 52	95	TEM	3,00	620,00	1.860,00	
	Σύνολο : 7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							266.532,27	266.532,27

		Σε μεταφορά		2.642.346,06
--	--	--------------------	--	---------------------

	Άθροισμα		2.642.346,06
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	475.622,29
	Άθροισμα		3.117.968,35
	Απρόβλεπτα	15,00%	467.695,25
	Άθροισμα		3.585.663,60
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		76.408,53
	Άθροισμα		3.662.072,13
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		13.753,54
	Άθροισμα		3.675.825,67
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		537.849,54
	Άθροισμα		4.213.675,21
	ΦΠΑ	17,00%	716.324,79
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		4.930.000,00

Μυτιλήνη Οκτώβριος 2025
Οι συντάκτες

Διονύσιος Παναγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ερμόλαος Σέντας
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Μυτιλήνη Οκτώβριος 2025
Θεωρήθηκε
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Μυτιλήνης

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2026.03.27 12:41:36 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ