

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Πληροφορίες: Μ. Μπουλμπούλη
Τηλ.: 2251350570

Έργο: «Συντήρηση επισκευή οδών οδοστρωμάτων»

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 126/2026

ΑΛΕ: 030 3170104 002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

A. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά την τμηματική αποκατάσταση δημοτικών οδών που παρουσιάζουν τοπικές ζημιές λόγω παλαιότητας και πρέπει να αποκατασταθούν

B. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε πολλές οδούς του δήμου μας υπάρχουν τοπικές φθορές (λακούβες κλπ) η οποίες με την παρούσα μελέτη πρέπει να αποκατασταθούν προκειμένου η επιφάνεια κύλισης να μην εγκυμονεί κίνδυνο τόσο για την διέλευση των πεζών αλλά και των οχημάτων.

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μετά από υποδείξεις της επίβλεψης θα γίνεται τμηματική επισκευή του οδοστρώματος ανάλογα το υλικό επίστρωσης της επιφάνειας κύλισης .

Επιφάνεια κύλισης από άσφαλτο

Σε οδό από ασφαλτο θα γίνεται εκσκαφή και καθαρισμός του οδοστρώματος στην επιφάνεια που θα αποκατασταθεί ,μετά θα γίνεται στρώση πάχους 15 με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με χαλύβδινο πλέγμα T131 εκ., τέλος θα γίνεται επίστρωση με ασφαλτικό αφού πρώτα γίνει Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη .

Επιφάνεια κύλισης από σκυρόδεμα

Σε οδό από σκυρόδεμα θα γίνεται καθαίρεση του παλαιού σκυροδέματος εκσκαφή και καθαρισμός του οδοστρώματος στην επιφάνεια που θα αποκατασταθεί ,μετά θα γίνεται στρώση πάχους 15 εκ. με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με χαλύβδινο πλέγμα T131

Επιφάνεια κύλισης από πέτρα

Σε οδό από λιθόστρωτο θα γίνεται καθαίρεση του παλαιού λιθόστρωτου εκσκαφή και καθαρισμός του οδοστρώματος στην επιφάνεια που θα αποκατασταθεί ,μετά θα γίνεται στρώση πάχους 15 εκ. με οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με χαλύβδινο πλέγμα T131 και πάνω στο σκυρόδεμα θα κατασκευάζεται το λιθόστρωτο ίδιας μορφής με το υφιστάμενο .

Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.999,46 ευρώ, ενώ η συνολική πίστωση του έργου με ΦΠΑ 17% ανέρχεται στο ποσό των **70.199,37 €**.

Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει:

42.320,00 € για εργασίες του τιμολογίου μελέτης

7.617,60 € για πληρωμή Γενικών Εξόδων και Εργολαβικού Οφέλους (18%) στον ανάδοχο

7.490,64 € για πληρωμή απρόβλεπτων εργασιών 15%

2.571,22 € για πληρωμή απολογιστικών εργασιών.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο κονδύλι απολογιστικών αφορούν την υποδοχή ΑΕΚΚ από σύστημα συλλογικής διαχείρισης και την αποξήλωση μετά προσοχής σκυροδεμάτων περιβλήματος οπτικών ινών, οι οποίες βρίσκονται εντός του υπό καθαίρεση παλαιού οδοστρώματος.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ως χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **250 ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η διαδικασία ανάθεσης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του Ν 4412/2016

Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 2026

Ο Συντάξας Μηχανικός

Μ. Μπουλμπούλη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ο Προϊστάμενος

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ