

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : **141/2026**

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.500,00€ με την Δαπάνη του ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ

Προϋπολογισμός: 58.500,00€

Αρ. μελέτης:141/2026

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο που πρόκειται να κατασκευαστεί με την παρούσα εργολαβία έχει τον τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ»
Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα εγκεκριμένη μελέτη.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το εν λόγω έργο πραγματοποιείται στην Δ.Ε. Θερμής του Δήμου Μυτιλήνης.
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή διευθέτησης των ομβριων υδάτων στην περιοχή που γειτνιάζει με το γήπεδο του οικισμού Θερμής

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ

Θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές τάφρων εντός των οποίων θα τοποθετηθούν σωλήνες εκ σκυροδέματος διατομής D 600 ώστε να διεθετηθούν τα όμβρια της περιοχής και να καταλήξουν σε παρακείμενο χείμαρρο και θα κατασκευασθούν ανάλογα φρεάτια για την συγκέντρωση τους. Τέλος θα πραγματοποιηθούν επιχώσεις με τα προϊόντα εκσκαφών ενώ τα πλεονάζοντα υλικά θα μεταφερθούν σε δανειοδοτημένους χώρους .

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι όπως αυτές περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου.
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με βάση :

Α. Την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Υ.Δ. Μυτιλήνης

Β. Τις εντολές της υπηρεσίας

Γ. Τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία

Με το πέρας των εργασιών το έργο θα είναι ολοκληρωμένο λειτουργικό και αυτοπροστατευόμενο.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται με δικές του δαπάνες να προβαίνει σε όλες τις δοκιμές που θα του ζητηθούν από την υπηρεσία και αφορούν την καλή λειτουργία του έργου.

Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ.

Οι λογαριασμοί θα συνοδεύονται από πλήρες αναλυτικές επιμετρήσεις με όλα τα απαραίτητα σχέδια και σκαριφήματα που θα κάνουν κατανοητές τις επιμετρήσεις .

Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου της Υπηρεσίας ισχύουν ανεξάρτητα από τη θέση παραγωγής ή προμήθειας των υλικών και ανεξάρτητα από το μέγεθος των εκτελούμενων εργασιών.

Η ανάληψη κατασκευής του έργου από τον ανάδοχο αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι αυτός γνωρίζει άριστα τις τοπικές συνθήκες του έργου, ότι τις αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη και ότι δε δικαιούται να επικαλεστεί λόγους έλλειψης υλικών για να δικαιολογήσει τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών και ότι αποδέχεται την ισχύ των συμβατικών τιμών ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσκολίες και ειδικές συνθήκες που θα παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου.

Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών είναι τρεις (3) μήνες και με την ανάληψη κατασκευής του έργου ο ανάδοχος σύμφωνα με την υφισταμένη Νομοθεσία οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών συμμορφούμενος με τις προτεραιότητες που θα θέσει η Υπηρεσία.

Για τις αδειοδοτήσεις που απαιτούνται ο Δήμος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έγκρισή τους.

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ως έχει αυτό περιγραφεί παραπάνω είναι :

Σύνολο έργων:	36.319,05 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :	6.537,43 €
Άθροισμα :	42.856,48 €
Απρόβλεπτα 15% :	6.428,47 €
Άθροισμα :	49.284,95 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ&ΟΕ:	600,00€
Άθροισμα :	49.902,80 €
ΓΕ&ΟΕ απολογιστικών :	97,20€
Άθροισμα :	50.000,00 €
Φ.Π.Α. 17% :	8.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:	58.500,00 €

Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 2026

Η Συντάξασα

Ο Προϊσταμένος
Δ/νσης ΤΥΔΜ

Μαρία Μπουλμπούλη

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ__