ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΓΙΑΣΟΥ»

ΧΡΗΣΗ : 2026
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 70.200,00ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Α1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Βασικός σκοπός του έργου ειναι η εκτέλεση επειγουσών εργασιών αντιμετώπισης καταπτώσεων βραχωδών πρανών και εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης στον περιφερειακό δρόμο του οικισμού της Αγιάσου της ΔΕ Αγιάσου του Δήμου Μυτιλήνης. Το έργο αφορά αποτροπή αποκολλήσεων τμημάτων βράχων που ενεργοποιήθηκαν τόσο από την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα που έπληξε τη Νήσο Λέσβο όσο και από τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου .

Α2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το έργο αυτό προβλέπεται η προστασία επισφαλών πρανών σε τμήμα, της περιφερειακής οδού του οικισμού από καταπτώσεις λίθων με την τοποθέτηση – επένδυση των πρανών με πλέγματα πλήρως αγκυρούμενα με αγκύρια πλήρους πάκτωσης διαφόρου μήκους και ενίσχυση με δίχτυ από συρματόπλεγμα και τάνυσης σύμφωνα με οδηγίες της Δ/νσας το έργο Υπηρεσίας.

Εννοείται ότι μετά τη τοποθέτηση των αγκυρίων και πριν τη τοποθέτηση των μεταλλικών πλεγμάτων, θα καθαρίζονται και θα καθαιρούνται επιμελώς και επαρκώς η τάφρος, το φρύδι και η επιφάνεια των αποκολλημένων τεμαχίων βραχωδών πρανών από προϊόντα καταπτώσεων. Επίσης η ανωτέρω επιφάνεια θα καθαρίζεται από τα φυτικά είδη (δέντρα-θάμνοι) ώστε να καταστεί δυνατή η ορθή εφαρμογή των πλεγμάτων .

Α3. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο θα εκτελεστεί στον περιφερειακη οδο του οικισμου της Αγιασου

Α4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α) Εργοδότης – Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης
Β) Φορέας κατασκευής Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιων Δημου Μυτιληνης
.

Οδός	: Ελ.Βενιζελου 13-17 Μυτιλήνη
Τ.Κ	: 81 100
Τηλ.	2251350567
Telefax	
E- mail	

Γ) Προϊστάμενη Αρχή είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.7/2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α΄/31-1-2013), η Προϊσταμένη της Δημοτικη Επιτροπη Μυτιληνης που έχει έδρα στη Μυτιλήνη,.

Δ) Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιων Δημου Μυτιληνης

Α5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Έδρα :
Τηλ. :
Φαξ :

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Διεύθυνση :

Τηλ. :
Φαξ :
Δ/ντής Έργου :
Αναπληρωτής Δ/ντή Έργου :

Στοιχεία του Συντονιστή Ασφάλειας :

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2026.08.03 08:43:10 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Β1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η προστασία επισφαλών πρανών στο πρανές του περιφερειακης οδου του οικισμου Αγιασου δρομου σε τμήμα βραχώδους έξαρσης από καταπτώσεις ογκολίθων και κατολισθήσεις λίθων με την εκτέλεση των παρακάτω έργων:

- Την άρση καταπτώσεων που συνέβησαν μέχρι σήμερα με θραύση και απομάκρυνση των βραχωδών ογκολίθων.
- Την τοποθέτηση αγκυρούμενων πλεγμάτων
- Τέλος θα γίνει αφαίρεση περιφράξεων και κοπή βλάστησης ανάντη του πρανούς για την απαραίτητη προσπέλαση.

Β2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης

Β3. ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Θα δίνονται με εντολές στον Ανάδοχο κατά την κατασκευή του έργου.

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αναφέρεται σε ειδικές επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Αυτές απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες, καθώς και στους συντηρητές κι επισκευαστές του έργου. Οι επισημάνσεις αυτές αφορούν κυρίως στα παρακάτω :

- ΄Υδρευση
- Αποχέτευση
- Ηλεκτροδότηση (υψηλή, μέση, χαμηλή τάση)
- Παροχής διαφόρων αερίων
- Παροχής ατμού
- Κενού
- Ανίχνευσης πυρκαγιάς
- Πυρόσβεσης
- Κλιματισμού
- Θέρμανσης
- Λοιπών δικτύων του έργου εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
- Λοιπών δικτύων του περιβάλλοντα χώρου του έργου που έχουν εντοπιστεί ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά κι εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες
- Σημεία των κεντρικών διακοπτών
- Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο (π.χ. αμίαντος, υαλοβάμβακας, πολυουρεθάνη, πολυστερίνη κλπ)
- Στοιχεία που αφορούν την ευστάθεια και αντοχή του έργου, καθώς και ιδιαιτερότητες της κατασκευής (προένταση, προκατασκευασμένα στοιχεία κλπ)
- Οδοί διαφυγής κι έξοδοι κινδύνου
- Συστήματα που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία.
- Εξαρτήσεις προσωπικού και μηχανήματων σε απόκρημνα πρανή.
- Άλλες ζώνες κινδύνου

Θα συμπληρωθεί πριν την προσωρινή παραλαβή του έργου.

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη κι αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες ή μεταγενέστερες εργασίες (συντήρηση, επισκευή, καθαρισμός κ.λ.π.) καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια. Μετά την περάτωση του έργου θα συμπληρωθούν.

1. *Εργασίες σε ύψος*
   Χρήση ικριωμάτων με προστατευτικά διαζώματα.

2. *Εργασίες σε φρεάτια, υπόγεια ή τάφρους και γενικά σε θέσεις που υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας , πνιγμού κι έκθεσης σε χημικούς ,φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες.*
   Λήψη προστατευτικών μέτρων σύμφωνα με τη νομοθεσία

3. *Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.*
   Λήψη προστατευτικών μέτρων σύμφωνα με τη νομοθεσία

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Το έργο πρέπει να επιθεωρείται και να συντηρείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου και οπωσδήποτε μετά από ξαφνικές έντονες βροχοπτώσεις που μπορεί να λάβουν χώρα καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ