Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Μυτιλήνης

ΕΡΓΟ : ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Αρ. Μελέτης : 114/2026

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ				
1	Ανόρυξη φρεάτων σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	1	ΝΑΟΙΚ 20.08.04	m3	15,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	2	ΝΑΟΙΚ 22.10.02	m3	30,00
3	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	3	ΝΑΟΙΚ 22.02	m3	50,00
4	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	4	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	20,00
5	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	5	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	m3	50,00
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας B500A	6	ΝΑΟΙΚ 38.20.01	kg	1.100,00
7	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	7	ΝΑΟΙΚ 71.01.01	m2	80,00
8	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους μειωμένης ολισθηρότητας	8	ΝΑΟΙΚ Μ\38.72	m3	150,00
9	Φόρτωση - εκφόρτωση και μεταφορά με τα χέρια	9	ΝΑΟΙΚ Μ\38.74	ton	90,00

Οκτώβριος 2026

Οι μελετητές

Μαρία Μπουλμπούλη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Μυτιλήνης

Αντρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ANDREAS
PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2026.11.03
11:52:26 EET
Αιτία: ακριβές αντίγραφο