Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Μυτιλήνης

ΕΡΓΟ : ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Αρ. Μελέτης : 114/2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ								
1	Ανόρυξη φρεάτων σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΝΑΟΙΚ 20.08.04	ΟΙΚ 2145	1	m3	15,00	51,65	774,75	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΝΑΟΙΚ 22.10.02	ΟΙΚ 2226	2	m3	30,00	119,15	3.574,50	
3	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ 2204	3	m3	50,00	29,15	1.457,50	
4	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	4	m3	20,00	18,15	363,00	
5	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	ΟΙΚ 3215	5	m3	50,00	90,00	4.500,00	
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας Β500Α	ΝΑΟΙΚ 38.20.01	ΟΙΚ 3872	6	kg	1.100,00	1,13	1.243,00	
7	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 71.01.01	ΟΙΚ 7101	7	m2	80,00	16,80	1.344,00	
8	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους μειωμένης ολισθηρότητας	ΝΑΟΙΚ Μ\38.72		8	m3	150,00	95,00	14.250,00	
9	Φόρτωση - εκφόρτωση και μεταφορά με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Μ\38.74		9	ton	90,00	35,30	3.177,00	
	Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ							**30.683,75**	**30.683,75**
							Άθροισμα		**30.683,75**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	5.523,08
							Άθροισμα		**36.206,83**
							Απρόβλεπτα	15,00%	5.431,02
							Άθροισμα		**41.637,85**
							Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		929,82
							Άθροισμα		**42.567,67**
							ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		167,37
							Άθροισμα		**42.735,04**
							ΦΠΑ	17,00%	7.264,96
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**50.000,00**

Οκτώβριος 2026

Οι μελετητές

Μαρία Μπουλμπούλη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Μυτιλήνης

Αντρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS