ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ Δ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αρ. Μελέτης : 161/2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	1.450,00	4,50	6.525,00	
2	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α18.3	ΝΟΔΟ 1510	2	m3	560,00	9,80	5.488,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	3	m3	560,00	1,05	588,00	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**12.601,00**	**12.601,00**
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	4	m3	20,00	7,80	156,00	
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	5	m3	550,00	94,20	51.810,00	
6	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	ΝΟΔΟ 2532	6	m3	40,00	104,00	4.160,00	
7	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.06	ΥΔΡ 6711.4	7	m	13,00	22,80	296,40	
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	8	kg	1.000,00	1,15	1.150,00	
	Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							**57.572,40**	**57.572,40**
	3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
9	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	9	m3	2.570,00	16,25	41.762,50	
10	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	10	m2	16.000,00	1,68	26.880,00	
	Σύνολο : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							**68.642,50**	**68.642,50**
	4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
11	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	11	m2	16.000,00	1,20	19.200,00	
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	12	m2	16.000,00	7,94	127.040,00	
	Σύνολο : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							**146.240,00**	**146.240,00**
	5. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
13	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΟΙΚ 6541	13	ΤΕΜ	5,00	53,70	268,50	
14	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΝΟΔΟ 2653	14	ΤΕΜ	5,00	31,10	155,50	
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	15	m2	1.800,00	3,80	6.840,00	
	Σύνολο : 5. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							**7.264,00**	**7.264,00**
							Σε μεταφορά		**292.319,90**

	Άθροισμα		**292.319,90**
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	52.617,58
	Άθροισμα		**344.937,48**
	Απρόβλεπτα	15,00%	51.740,62
	Άθροισμα		**396.678,10**
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		3.813,56
	Άθροισμα		**400.491,66**
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		686,44
	Άθροισμα		**401.178,10**
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		5.659,51
	Άθροισμα		**406.837,61**
	ΦΠΑ	17,00%	69.162,39
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**476.000,00**

Μυτιλήνη, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

Οι μελετητές

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗ
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Μυτιλήνη, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος

ΜΑΡΙΑ ΠΙΑΛΛΕ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μυτιλήνη, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Μυτιλήμης
κ.α.α.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

VASILEIA TAMVAKELLI

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
VASILEIA TAMVAKELLI
Ημερομηνία: 2025.01.20
11:37:40 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ