ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αριθ. Μελέτης : 120/2026

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ισχύουσες διατάξεις
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τιμολόγιο εργασιών

ΑΛΕ / Έτος	070.2420389.001	070.2420389.002	ΣΥΝΟΛΟ
2026	10.530,00	3.510,00	14.040,00
2027	10.530,00	3.510,00	14.040,00
ΣΥΝΟΛΟ:	21.060,00	7.020,00	28.080,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.000,00 €
ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕ 17% ΦΠΑ: 28.080,00 €

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2026.09.18 08:57:04 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.1 Αντικείμενο της υπηρεσίας

Η παρούσα μελέτη αφορά την υπηρεσία συντήρησης – ρύθμισης των καυστήρων πετρελαίου και των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης των σχολικών μονάδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) αρμοδιότητας του Δήμου Μυτιλήνης, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφαλούς, αδιάλειπτης και ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς και τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί λειτουργίας σταθερών εστιών καύσης.

Η παρεχόμενη υπηρεσία αφορά το χρονικό διάστημα των ετών **2026** και **2027** και περιλαμβάνει την προγραμματισμένη συντήρηση και ρύθμιση των καυστήρων των σχολείων, με συνολική συχνότητα δύο (2) επεμβάσεων, ήτοι μία (1) προγραμματισμένη επέμβαση ανά έτος. Η ετήσια συντήρηση και ρύθμιση θα ολοκληρώνεται, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου έκαστου έτους.

Πέραν των προγραμματισμένων εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε έκτακτη ανάγκη που αφορά δυσλειτουργία, βλάβη ή αδυναμία λειτουργίας των καυστήρων. Στις περιπτώσεις αυτές, η επέμβαση του Αναδόχου θα πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος οκτώ (8) ωρών από τη γνωστοποίηση της σχετικής ανάγκης από την Υπηρεσία. Η ενημέρωση του Αναδόχου από την Υπηρεσία δύναται να πραγματοποιείται είτε προφορικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ανάλογα με τον χαρακτήρα και τον βαθμό επείγοντος του περιστατικού.

Η συντήρηση καυστήρων/λεβήτων δεν αποτελεί προαιρετική εργασία αλλά υποχρέωση του κυρίου/διαχειριστή της εγκατάστασης (εν προκειμένω του Δήμου, ως φορέα λειτουργίας των σχολικών κτιρίων), η οποία πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, πριν από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, από κατάλληλα αδειοδοτημένο τεχνικό.

1.2 Νομοθετικό πλαίσιο

- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει — διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας.
- Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» — αρμοδιότητες Δήμου επί των σχολικών κτιρίων.

- Υ.Α. οικ. 189533 (ΦΕΚ Β΄ 2654/9.11.2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» — υποχρέωση, συχνότητα και περιεχόμενο της συντήρησης – ρύθμισης (Φύλλο Συντήρησης κατά το Παράρτημα Ι), όρια εκπομπών καυσαερίων.

- Ν. 3982/2011 — νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου εκδόθηκαν οι κανονισμοί επαγγελματικών προσόντων των τεχνικών εγκαταστάσεων καύσης.

- Π.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ Α΄ 199/17.10.2012) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων» — βαθμίδες προσόντων του εκτελούντος τη συντήρηση.

- Ν. 4442/2016, όπως ισχύει — πλαίσιο αδειοδότησης/γνωστοποίησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

1.3 Χρόνος και τρόπος εκτέλεσης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την **31η Δεκεμβρίου 2027**.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η προγραμματισμένη συντήρηση και ρύθμιση κάθε καυστήρα θα πραγματοποιείται **άπαξ ετησίως**, πριν από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης. Οι σχετικές εργασίες προγραμματίζεται να υλοποιούνται, κατά κανόνα, κατά το χρονικό διάστημα **Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου** και, σε κάθε περίπτωση, θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την **15η Νοεμβρίου εκάστου έτους**.

Ο ακριβής προγραμματισμός των εργασιών θα πραγματοποιείται σε συνεννόηση και συνεργασία με τη Διεύθυνση της εκάστοτε σχολικής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα λειτουργίας της και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης. Η εκτέλεση των εργασιών θα οργανώνεται κατά τρόπο ώστε να **μην παρεμποδίζεται ή διαταράσσεται η ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία** των σχολικών μονάδων.

	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μυτιλήνη Σεπτέμβριος 2026	**Μυτιλήνη Σεπτέμβριος 2026**
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Μ.**
Τακτικός Γεώργιος **ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.**	**Ανδρέας Παπαχριστοφόρου** **Πολ/κός Μηχ/κος ΤΕ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΛΕ / Έτος	070.2420389.001	070.2420389.002	ΣΥΝΟΛΟ
2026	10.530,00	3.510,00	14.040,00
2027	10.530,00	3.510,00	14.040,00
ΣΥΝΟΛΟ:	21.060,00	7.020,00	28.080,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Ετήσια συντήρηση – ρύθμιση καυστήρα/λέβητα πετρελαίου, μέσης θερμιδικής ισχύος έως 250.000 kcal/h, σχολικής μονάδας Δήμου Μυτιλήνης (περιλαμβάνει μετρήσεις, ελέγχους και συμπλήρωση Φύλλου Συντήρησης)	160 ΤΕΜΑΧΙΑ	150,00	24.000,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ			24.000,00 €
	Φ.Π.Α. 17%			4.080,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ			28.080,00 €

Οι ανωτέρω τιμές νοούνται για εργασίες σε οποιοδήποτε σχολική μονάδα του Δήμου Μυτιλήνης και ανεξάρτητα της αποστάσεως από την έδρα του Αναδόχου.

Μυτιλήνη Σεπτέμβριος 2026

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Τακτικός Γεώργιος
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μυτιλήνη Σεπτέμβριος 2026

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Μ.

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολ/κός Μηχ/κος ΤΕ

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ετήσια συντήρηση – ρύθμιση καυστήρα/λέβητα πετρελαίου, μέσης θερμιδικής ισχύος έως 250.000 kcal/h, σχολικής μονάδας Δήμου Μυτιλήνης (περιλαμβάνει μετρήσεις, ελέγχους και συμπλήρωση Φύλλου Συντήρησης)

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις κατωτέρω απαιτήσεις προσόντων. Σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2012, η συντήρηση εγκαταστάσεων καύσης υγρών καυσίμων εκτελείται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μία εκ των κάτωθι βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων, ή από νομικά πρόσωπα που απασχολούν/συνεργάζονται με τέτοιο πρόσωπο:

Βαθμίδα	Τίτλος	Δικαιώματα / περιορισμοί
1η	Τεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης	Εκτελεί εργασίες υπό την καθοδήγηση/ευθύνη Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη· δεν εκδίδει ο ίδιος βεβαιώσεις.
2η	Αρχιτεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης	Εκτελεί και επιβλέπει εργασίες συντήρησης/επισκευής υπό την ευθύνη Εγκαταστάτη.
3η	Εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης	Ανώτερη βαθμίδα· δικαιούται να υπογράφει Υπεύθυνες Δηλώσεις/βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και το «Φύλλο Συντήρησης – Ρύθμισης Καυστήρα» της Υ.Α. 189533/2011.

Για την υπόψη σύμβαση, κατ' ελάχιστον απαιτείται ο εκτελών τη συντήρηση να κατέχει άδεια/βεβαίωση αναγγελίας τουλάχιστον 3ης βαθμίδας «Εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης υγρών καυσίμων», δεδομένου ότι απαιτείται η υπογραφή του «Φύλλου Συντήρησης – Ρύθμισης» και η ανάληψη ευθύνης έναντι του κυρίου του έργου. Εναλλακτικά γίνεται αποδεκτός:

- Διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ), μέλος ΤΕΕ, με αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε συντήρηση εγκαταστάσεων καύσης, ή
- Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) αντίστοιχης ειδικότητας, με αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, αντίγραφα των ανωτέρω αδειών/βεβαιώσεων και αποδεικτικών εμπειρίας για κάθε τεχνικό που θα απασχοληθεί

στο αντικείμενο, καθώς και βεβαίωση διαθεσιμότητας κατάλληλα βαθμονομημένου αναλυτή καυσαερίων.

Β. ΕΙΔΙΚΑ — Υπηρεσίες που παρέχει ο συντηρητής

Κάθε ετήσια συντήρηση περιλαμβάνει τρεις διακριτές κατηγορίες υπηρεσιών: (Β.1) εργασίες καθαρισμού/ρύθμισης, (Β.2) μετρήσεις, (Β.3) ελέγχους, και (Β.4) συμπλήρωση/παράδοση του Φύλλου Συντήρησης. Και οι τέσσερις κατηγορίες είναι υποχρεωτικές για κάθε καυστήρα, ανεξαρτήτως ισχύος.

Β.1 Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης

- Καθαρισμό του λέβητα (εσωτερικά/εξωτερικά), του θαλάμου καύσης, του καυστήρα, του καπνοσυλλέκτη και, όπου απαιτείται, τμήματος της καπνοδόχου.
- Καθαρισμό ή αντικατάσταση ακροφυσίου (μπεκ) πετρελαίου, φίλτρου πετρελαίου και ηλεκτροδίων ανάφλεξης.
- Λίπανση κινούμενων μερών (κυκλοφορητές, ανεμιστήρας καυστήρα, άξονας κινητήρα).
- Ρύθμιση της αντλίας πετρελαίου (πίεση) και της αναλογίας αέρα – καυσίμου για βέλτιστη απόδοση καύσης.

Β.2 Μετρήσεις

Μετά τον καθαρισμό και τη ρύθμιση, ο συντηρητής διενεργεί υποχρεωτικά τις κάτωθι μετρήσεις με βαθμονομημένο όργανο (αναλυτή καυσαερίων), πριν και μετά τη ρύθμιση, ώστε να τεκμηριώνεται η βελτίωση της απόδοσης:

Μέγεθος	Όργανο μέτρησης	Σύγκριση με
Περιεκτικότητα καυσαερίων σε CO (ppm)	Βαθμονομημένος αναλυτής καυσαερίων	Όρια Πίνακα 1/2 Υ.Α. 189533/2011
Περιεκτικότητα σε O_2 / CO_2 (%)	Βαθμονομημένος αναλυτής καυσαερίων	Τιμές αναφοράς τύπου καυστήρα
Θερμοκρασία καυσαερίων (°C)	Θερμοζεύγος αναλυτή	Θερμοκρασία περιβάλλοντος + όριο ΔΤ
Δείκτης αιθάλης (0–9, κλίμακα Bacharach)	Αντλία/χαρτί αιθάλης	Μέγιστο αποδεκτό όριο 1
Απόδοση καύσης (%)	Υπολογισμός από αναλυτή (O_2, θερμοκρασίες)	Ελάχιστο αποδεκτό όριο κατασκευαστή
Τράβηγμα καπνοδόχου (Pa)	Μανόμετρο/ανεμόμετρο	Προδιαγραφή κατασκευαστή καυστήρα

Δεδομένου ότι η μέση θερμιδική ισχύς των υπόψη καυστήρων (150.000 kcal/h ≈ 174,5 kW) υπολείπεται του ορίου των 400 kW της Υ.Α. 189533/2011, δεν απαιτείται μηνιαία μέτρηση καυσαερίων — αρκεί η μέτρηση στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης – ρύθμισης, με πρόσθετο έλεγχο εφόσον προκύψει βλάβη ή υπόνοια υπέρβασης ορίων εκπομπών.

Β.3 Έλεγχοι

- Έλεγχο στεγανότητας του δικτύου τροφοδοσίας πετρελαίου (σωληνώσεις, ρακόρ, βαλβίδες, φίλτρο, αντλία) για διαρροές.

- Έλεγχο της δεξαμενής πετρελαίου και των εξαρτημάτων της (δείκτης στάθμης, εξαερισμός, στόμιο πλήρωσης), όπου είναι προσβάσιμη.
- Έλεγχο των διατάξεων ασφαλείας: θερμοστάτες λειτουργίας/ασφαλείας, πρεσοστάτες, φωτοκύτταρο/ηλεκτρονική φλογοπαρακολούθηση, αυτόματο σύστημα διακοπής σε βλάβη ανάφλεξης.
- Έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης του καυστήρα (καλωδιώσεις, γειώσεις, πίνακας αυτοματισμού).
- Οπτικό έλεγχο της γενικότερης κατάστασης του λεβητοστασίου (εξαερισμός χώρου, πυροπροστασία, σήμανση) και ενημέρωση της Υπηρεσίας για τυχόν ευρήματα εκτός του αντικειμένου της τακτικής συντήρησης.

Β.4 Συμπλήρωση Φύλλου Συντήρησης – Ρύθμισης Καυστήρα

Μετά την ολοκλήρωση κάθε συντήρησης, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει, με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα, το «Φύλλο Συντήρησης – Ρύθμισης Καυστήρα» κατά το πρότυπο του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. οικ. 189533/2011, στο οποίο καταγράφονται κατ' ελάχιστον:

- Τα στοιχεία της εγκατάστασης (σχολική μονάδα, τύπος και ισχύς καυστήρα/λέβητα, καύσιμο) και η ημερομηνία συντήρησης.
- Οι τιμές των μετρήσεων της ενότητας Β.2, πριν και μετά τη ρύθμιση.
- Οι εργασίες που εκτελέστηκαν (καθαρισμός, αντικατάσταση εξαρτημάτων, ρυθμίσεις) και τυχόν ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν.
- Παρατηρήσεις επί προβλημάτων/δυσλειτουργιών που εντοπίστηκαν και προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες.
- Τα στοιχεία και την υπογραφή του αδειούχου τεχνικού που εκτέλεσε τη συντήρηση.

Το συμπληρωμένο Φύλλο παραδίδεται σε δύο (2) αντίτυπα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την εκτέλεση της συντήρησης· το ένα αντίτυπο τηρείται στον φάκελο κάθε σχολικού κτιρίου και είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Γ. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου

- Σε περίπτωση βλάβης εκτός προγραμματισμένης συντήρησης, ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (προτείνεται έως 8 ώρες, δεδομένων των συνθηκών νησιωτικότητας), κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας.
- Ο ανάδοχος και το προσωπικό του τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και χρησιμοποιούν τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας.
- Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα που οφείλεται σε πλημμελή εκτέλεση της συντήρησης.

Τιμή ενός τεμαχίου: (ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 150,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μυτιλήνη Σεπτέμβριος 2026 | **Μυτιλήνη Σεπτέμβριος 2026**

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ | **Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Μ.**

Τακτικός Γεώργιος
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολ/κός Μηχ/κος ΤΕ

Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 1ο — Αντικείμενο

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την ετήσια, συντήρηση – ρύθμιση των καυστήρων πετρελαίου των σχολικών μονάδων του Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Κεφαλαίου 2 της παρούσας μελέτης. Η υπηρεσία αφορά τις εν λόγω εργασίες για δύο έτη, ήτοι για τα έτη 2026 και 2027 και θα ολοκληρωθεί **31-12-2027**.

Άρθρο 2ο — Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και τη λοιπή νομοθεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 της παρούσας.

Άρθρο 3ο — Διάρκεια σύμβασης

Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 4ο — Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης κάθε καυστήρα και την παράδοση του αντίστοιχου Φύλλου Συντήρησης, βάσει νόμιμων παραστατικών και μετά από βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία.

Άρθρο 5ο — Κυρώσεις — Ποινικές ρήτρες

Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων χρονικών ορίων (προγραμματισμένη συντήρηση, ανταπόκριση σε βλάβη, παράδοση Φύλλου Συντήρησης) επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016 και στους ειδικότερους όρους της διακήρυξης/σύμβασης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μυτιλήνη Σεπτέμβριος 2026 **Μυτιλήνη Σεπτέμβριος 2026**

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ **Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Μ.**

Τακτικός Γεώργιος
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολ/κός Μηχ/κος ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Ετήσια συντήρηση – ρύθμιση καυστήρα/λέβητα πετρελαίου, μέσης θερμιδικής ισχύος 150.000 kcal/h, σχολικής μονάδας Δήμου Μυτιλήνης (περιλαμβάνει μετρήσεις, ελέγχους και συμπλήρωση Φύλλου Συντήρησης)	160 ΤΕΜΑΧΙΑ		
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ			
	Φ.Π.Α. 17%			
	ΣΥΝΟΛΟ			

Οι ανωτέρω τιμές νοούνται για εργασίες σε οποιοδήποτε κτήριο του Δήμου Μυτιλήνης και ανεξάρτητα της αποστάσεως από την έδρα του Αναδόχου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: