ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α17	ΝΟΔΟ 1420	1	m2	1.213,00	5,27	6.392,51	
2	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Α10	ΟΙΚ 6448	4	m	30,00	6,60	198,00	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**6.590,51**	**6.590,51**
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών, με ράβδους Φ25 B500C	ΝΑΟΔΟ Β23.1	ΥΔΡ 7025	2	m	100,00	18,60	1.860,00	
2	Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Β16.Α	50% ΝΟΔΟ 2311 50% ΝΟΔΟ 2312	3	m2	1.167,00	65,70	76.671,90	
3	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	ΝΑΥΔΡ 11.12	ΥΔΡ 6812	5	m	30,00	14,90	447,00	
	Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							**78.978,90**	**78.978,90**
							Άθροισμα		**85.569,41**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	15.402,49
							Άθροισμα		**100.971,90**
							Απρόβλεπτα	15,00%	15.145,79
							Άθροισμα		**116.117,69**
							Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		3.000,00
							Άθροισμα		**119.117,69**
							ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		540,00
							Άθροισμα		**119.657,69**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		0,43
							Άθροισμα		**119.658,12**
							ΦΠΑ	17,00%	20.341,88
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**140.000,00**

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Οι μελετητρια

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ANDREAS PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2026.08.03 09:01:30
EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ