ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	1	ΝΑΟΔΟ Α17	m2	1.213,00
2	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	4	ΝΑΟΔΟ Α10	m	30,00
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών, με ράβδους Φ25 B500C	2	ΝΑΟΔΟ Β23.1	m	100,00
2	Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα	3	ΝΑΟΔΟ Β16.Α	m2	1.167,00
3	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	5	ΝΑΥΔΡ 11.12	m	30,00

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Οι μελετητρια

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2026.08.03 09:02:36 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ