ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ

Αρ. Μελέτης : 98/2026

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	388,00
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	2	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	225,00
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	3	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ton	398,00
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	4	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	1.000,00
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	5	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	60,00
6	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	6	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	m3	200,00
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	7	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	1.500,00
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	8	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	870,00
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	9	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	40,00

Ο μελετητής

Μαρία Μπουλμπούλη
Πολιτικός Μηχ. ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Μυτιλήνης

Αντρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχ. ΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2026.07.23 10:15:26 EEST
Αιτία: ακριβές αντίγραφο