Δήμος Μυτιλήνης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρ. Μελέτης :98/2026

Προϋπολογισμού: 70.200€

ΜΕΛΕΤΗ

Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ»

Μυτιλήνη 23/07/2026

Δήμος Μυτιλήνης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τεχνική έκθεση

Έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για τη άρση καταπτώσεων στη παραλιακή οδό Πηγαδάκια της ΔΕ Ευεργέτουλα»

Ο Δήμος Μυτιλήνης κηρύχτηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2025 σύμφωνα με την αρίθμ πρωτ Α5076/2-12-2025 Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

Στη περιοχή Πηγαδάκια κατέρρευσε τμήμα της παραλιακής δημοτικής οδού μήκους 60μ και μέσου ύψους 1,50 μ λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2025 .Το γεγονός αυτό εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της δημοτικής οδού τους περιοίκους και διερχόμενους γιατί πρόκειται για οδό με μεγάλη κυκλοφορία .

Με την παρούσα μελέτη θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης σε μήκος 60 μ και μέσου ύψους 1,50μ

Σκοπός των επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη και ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στη μοναδική παραλιακή οδό του οικισμού .

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι :

1. Αναγκαίες εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους απομάκρυνση μπαζών και φερτών υλικών και συγχρόνως εκσκαφή του εδάφους προκειμένου να γίνει η θεμελίωση του τοιχίου
2. Σκυρόδεμα καθαριότητος C12/15 πριν την θεμελίωση
3. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με σκυρόδεμα με C20/25 σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης αφού πρώτα τοποθετηθεί σιδηρός οπλισμός .
4. Επίχωση με θραυστό υλικό Λατομείου

Σε όλο το μήκος της οδού δεν θα γίνει καμία διαπλάτυνση ή αλλαγή της υφιστάμενης όδευσης .

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 70.200€ με τη δαπάνη του ΦΠΑ

Ως προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 90 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης .

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και λόγω του ότι θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση της βατότητας η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία λόγω του κατ επείγοντος χωρίς προηγούμενη δημοσίευση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν 4412/2016

Η Μελετητής

Μαρία Μπουλμπούλη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
ANDREAS
PAPACHRISTOFOROU