ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη της ΔΕ Αγιάσου Δήμου Μυτιλήνης

Αρ. Μελέτης : 7/2025

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	605,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	ΝΑΟΔΟ Α03.3	m3	20,00
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	3	ΝΑΟΔΟ Α14	m	2.050,00
4	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	4	ΝΑΟΔΟ Α15	m	52,00
5	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	5	ΝΑΟΔΟ Α18.3	m3	450,00
6	Κατασκευή επιχωμάτων	6	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	450,00
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	7	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	80,00
2	Χειρόθετη λιθοπλήρωση	8	ΝΑΟΔΟ Β05	m3	115,00
3	Κατασκευή λιθόδημτου τοίχου	19	ΝΑΟΔΟ Β06	m3	20,00
4	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	9	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	m3	1.920,00
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	10	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	2.700,00
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	11	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	22.345,00
7	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	12	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06	m	5,00
8	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm	13	ΝΑΥΔΡ 12.10.06	m	30,00
	3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	14	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	1.610,00
	4. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	15	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.6	m	350,00
2	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	16	ΝΑΟΔΟ Ε04.1	m	40,00
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	17	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΤΕΜ	20,00
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	18	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΤΕΜ	20,00

Ιανουάριος 2025

Ο Συντάκτης	Ελέγχθηκε Η αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος Υδραυλικών & Εγγ/κων Έργων	Θεωρήθηκε Ο αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης
Διονύσιος Παναγόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ	Μαρία Πιαλλέ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ	Ανδρέας Παπαχριστοφόρου Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2025.02.12 09:20:07 EET
Αιτία: Ακριβές αντίγραφο