ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη της ΔΕ Αγιάσου Δήμου Μυτιλήνης

Αρ. Μελέτης : 7/2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	605,00	1,20	726,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	2	m3	20,00	8,70	174,00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α14	ΝΟΔΟ 1310	3	m	2.050,00	0,65	1.332,50	
4	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	ΝΑΟΔΟ Α15	ΝΟΔΟ 1320	4	m	52,00	11,50	598,00	
5	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α18.3	ΝΟΔΟ 1510	5	m3	450,00	9,80	4.410,00	
6	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	6	m3	450,00	1,05	472,50	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**7.713,00**	**7.713,00**
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	7	m3	80,00	4,50	360,00	
2	Χειρόθετη λιθοπλήρωση	ΝΑΟΔΟ Β05	ΝΟΔΟ 2251	8	m3	115,00	17,50	2.012,50	
3	Κατασκευή λιθόδημτου τοίχου	ΝΑΟΔΟ Β06	ΝΟΔΟ 2253	19	m3	20,00	76,70	1.534,00	
4	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	ΝΟΔΟ 2522	9	m3	1.920,00	104,00	199.680,00	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	10	kg	2.700,00	1,15	3.105,00	
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	11	kg	22.345,00	1,15	25.696,75	
7	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06	ΥΔΡ 6551.6	12	m	5,00	103,00	515,00	
8	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.06	ΥΔΡ 6711.4	13	m	30,00	22,80	684,00	
	Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							**233.587,25**	**233.587,25**
	3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	14	m3	1.610,00	15,30	24.633,00	
	Σύνολο : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							**24.633,00**	**24.633,00**
							Σε μεταφορά		**265.933,25**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά		**265.933,25**
	4. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.6	ΝΟΔΟ 2653	15	m	350,00	45,00	15.750,00	
2	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΝΑΟΔΟ Ε04.1	ΝΟΔΟ 2653	16	m	40,00	12,05	482,00	
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΟΙΚ 6541	17	ΤΕΜ	20,00	53,70	1.074,00	
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΝΟΔΟ 2653	18	ΤΕΜ	20,00	31,10	622,00	
	Σύνολο : 4. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							**17.928,00**	**17.928,00**
							Άθροισμα		**283.861,25**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	51.095,03
							Άθροισμα		**334.956,28**
							Απρόβλεπτα	15,00%	50.243,44
							Άθροισμα		**385.199,72**
							Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		8.000,00
							Άθροισμα		**393.199,72**
							ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		1.440,00
							Άθροισμα		**394.639,72**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		12.197,89
							Άθροισμα		**406.837,61**
							ΦΠΑ	17,00%	69.162,39
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**476.000,00**

Ιανουάριος 2025

Ο Συντάκτης

Διονύσιος Παναγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ελέγχθηκε
Η αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος
Υδραυλικών & Εγγ/κων Έργων

Μαρία Πιαλλέ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Θεωρήθηκε
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Μυτιλήνης

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από ANDREAS
PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2025.02.12
09:34:52 EET
Αιτία: Ακριβές αντίγραφο